



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra.: ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
VIÁRIA DA SECRETARIA DE OBAS - R1

Endereço: Sapucaia do Sul/RS

Data: 2019

BDI: 26% incluso nos valores

Base de Preços: SINAPI

Item	Código	Descrição	Quantidade Estimada	Un	Vir. Unitário	Unit.c/ BDI	Total (c/BDI)
Obra.: ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA DE OBAS - R1							
1		SERVIÇOS DE CAPA					
1.1	COMP 1.2	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS - INCLUSIVE TRANSPORTE E CARGA	618.240,00	M2	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 933.542,40
1.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	1.610,00	M3	R\$ 19,98	R\$ 25,17	R\$ 40.523,70
1.3	83358	TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (DMT 10KM)	16.100,00	M3xKM	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 32.522,00
1.4	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR_1C INCLUSO LIMPEZA	119.041,37	M2	R\$ 1,54	R\$ 1,94	R\$ 230.940,26
1.5	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	5.635,00	M2	R\$ 5,76	R\$ 7,26	R\$ 40.910,10
1.6	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	980,62	M3	R\$ 81,40	R\$ 102,56	R\$ 100.572,39
1.7	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	9.806,21	M3xKM	R\$ 0,77	R\$ 0,97	R\$ 9.512,02
1.8	COMP 16	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 (Transformado para tonelada)	12.880,00	T	R\$ 403,50	R\$ 508,41	R\$ 6.548.320,80
1.9	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (1M3 = 2,5548T)	50.414,91	M3xKM	R\$ 0,99	R\$ 1,25	R\$ 63.018,63
TOTAL							R\$ 7.999.862,31