



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra.: QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO VIÁRIO

Endereço: Sapucaia do Sul/RS

Data: 10/02/20

BDI: 29,5% incluso nos valores

ART: 10653440

Base de Preços: SINAPI DEZ/19

Item	Código	Descrição	quantidade	Un	Vlr. Unitário	Unit.c/ BDI	Total (c/BDI)
Obra.: QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO VIÁRIO							
1.1	COMP 01	CAPINA E LIMPEZA DE SARJETA (FAIXA DE 1M DE LARGAURA EM CADA MEIO-FIO)	15256,16	M2	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 17.544,58
1.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	305,12	M3	R\$ 19,98	R\$ 25,87	R\$ 7.893,54
1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (DMT ESTIMADO 15KM)	4576,85	M3XKM	R\$ 1,18	R\$ 1,53	R\$ 7.002,58
1.4	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR_1C	61175,28	M2	R\$ 1,68	R\$ 2,18	R\$ 133.362,11
1.5	COMP 02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 (Transformado para tonelada)	7814,53	T	R\$ 299,74	R\$ 388,16	R\$ 3.033.288,08
1.6	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	7814,53	T	R\$ 2,77	R\$ 3,59	R\$ 28.054,16
1.7	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (1M3 = 2,5548T)	61175,28	M3xKM	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 69.739,82
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 3.296.884,870

Sapucaia do Sul, 10 de fevereiro de 2020.

Luis Rogerio Link
Prefeito Municipal

José Luiz Daudt
Secr. Mun. de Planejamento Urbano e Habitação

Arq. Ana Paula Massochin
CAU RS A13242-0

Robinson F. dos Passos
Eng. Civil - CREA/RS 193418