

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul - RS Secretaria Municipal de Obras Públicas

Data: 13/04/2020

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: CONSTRUÇÕES DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO PIO XII

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Mate		,	o Unit. Obra		ço Unit. Total		Total Material	Total Mão de Obra		Total
CARNEIRAS ASSISTENCIAIS														
3	Execução de carneiras incluindo os serviços de escavação manual, fundação com pedra grês, reaterro manual de valas, alvenaria com tijolos 6 furos 19x14x9cm, base de brita, chapisco, roboco e laje de grês para fechamento executda em blocos tipo gaveta	72,00	Und	R\$ 4	470,00	R\$	190,00	R\$	660,00	R\$	33.840,00	R\$ 13.680,0	) R\$	47.520,00
4	Escavação manual de solo	10,00	m3	R\$	-	R\$	39,00	R\$	39,00	R\$	-	R\$ 390,0	) R\$	390,00
Total do Item										33.840,00	14.070,0	)	47.910,00	
	Total do Orçamento									R\$	33.840,00	R\$ 14.070,00	R\$	47.910,00