

Obra: Reforma no SANITÁRIO PÚBLICO

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	Área está no proj. (m2)	Espes. (m)	Volume (m3)
Parede com 1,53m de comprimento	4,207	0,10	0,42
Parede com porta	1,897	0,10	0,19
Pedaço da parede p/ aumentar vão da porta	0,880	0,15	0,13
Abrir vão para instalar a porta relocada	1,260	0,10	0,13
Para instalar janela em veneziana	0,240	0,15	0,04
TOTAIS			0,90

REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	X (m)	h (m)	Quant. Unid.	Área (m2)
Remoção de porta PARA reaproveitamento	0,60	2,10	1,00	1,26
Remoção de porta SEM reaproveitamento	0,60	2,10	1,00	1,26
Remoção de porta SEM reaproveitamento	0,60	2,10	1,00	1,26
Remoção de porta SEM reaproveitamento	0,60	2,10	1,00	1,26
			Portas	5,04

REMOÇÃO DE PISO VINILICO EM PLACAS	X (m)	y (m)	Área (m2)
Santário PNE	2,56	1,53	3,92
Circulação	1,20	1,42	1,70
Sanitário	1,26	1,42	1,79
TOTAIS			7,41

REMOÇÃO DO FORRO DE PVC	X (m)	y (m)	Área (m2)
Santário PNE	1,24	1,53	1,90
TOTAIS			1,90

REMOÇÃO DE LOUÇAS SANIT.	UN	QUANT.
Bacia Sanitária	un	2,00
Lavatório de louça	un	2,00
TOTAIS		4,00

