

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		306,50	312,61
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	5,24	5,24
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	KG	0,11	22,31	22,31
SINAPI	94962	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,01	298,00	305,84
SINAPI	88262	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,97	21,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,91	17,76
COMPOSIÇÃO	002	REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	M2		15,41	15,41
COTAÇÃO	001	C4502 - REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	M2	1	15,41	15,41
COMPOSIÇÃO	003	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE	M2		20,31	22,72
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	16,93	18,94
COMPOSIÇÃO	004	DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		75,42	75,42
COTAÇÃO	002	SINAPI-I - 2415 - DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	1	75,42	75,42
COMPOSIÇÃO	005	DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		87,21	87,21
COTAÇÃO	003	SINAPI-I - 2411 - DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	1	87,21	87,21
COMPOSIÇÃO	006	PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNIDADE		410,13	410,13
COTAÇÃO	004	C0032 - PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNIDADE	1	410,13	410,13
COMPOSIÇÃO	007	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL	UNIDADE		379,58	380,42
COTAÇÃO	005	CANALETA DE ALUMÍNIO 73X25X3000mm SEPTO DESLOCADO	UNIDADE	1	222,28	222,28
COTAÇÃO	006	TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA RANHURADA PARA CANALETA 73X3000mm	UNIDADE	1	110,90	110,90
COTAÇÃO	007	ACESSÓRIO TAMPA TERMINAL CANALETA DE ALUMÍNIO 73X25mm	UNIDADE	0,4	10,71	10,71
COTAÇÃO	008	CURVA VERTICAL EXTERNA 73 X 25 MM	UNIDADE	0,2	49,91	49,91
COTAÇÃO	014	CURVA VERTICAL INTERNA	UNIDADE	0,2	37,70	37,70
COTAÇÃO	015	DERIVAÇÃO PARA CANALETA	UNIDADE	0,2	88,11	88,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	008	PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		47,88	48,72
COTAÇÃO	009	PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO	UNIDADE	1	40,90	40,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	009	PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		26,40	27,24
COTAÇÃO	010	PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, 2 BLOCOS	UNIDADE	1	19,42	19,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	010	MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO	UNIDADE		41,49	42,33
SINAPI-I	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)	UN	1	34,51	34,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	011	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		2,93	3,06
SINAPI-I	39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	1,19	1,55	1,55
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	2,56	2,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	012	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT	UNIDADE		56,51	63,47
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,25	21,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,36	22,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,59	17,36
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,28	21,67
COMPOSIÇÃO	013	PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNIDADE		307,59	307,59
COTAÇÃO	004	C0032 - PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNIDADE	0,75	410,13	410,13
COMPOSIÇÃO	014	REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO	UNIDADE		113,04	126,95
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,25	21,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,36	22,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,59	17,36
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,28	21,67
COMPOSIÇÃO	015	TOMADA ELÉTRICA DUPLA, 2P+T 10A, 250V, PARA SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		37,44	38,33
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2	15,02	15,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	016	TOMADA DE LÓGICA DUPLA, PARA SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		95,84	96,73
SINAPI-I	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)	UN	2	34,51	34,51
COTAÇÃO	010	PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, 2 BLOCOS	UNIDADE	1	19,42	19,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	017	CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		41,07	44,49
SINAPI-I	2438	ELETROTECNICO	H	0,565	20,43	23,66
SINAPI-I	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	0,565	17,93	20,77
COTAÇÃO	012	CANALETA PARA SPLIT, EM PVC, 85 X 70 X 2000 mm	UNIDADE	0,5	38,80	38,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:20:03:00 - 03
 PARA CONFERÊNCIA DA SELI CONTEÚDO, ACESSAR: <https://seli.caf.gov.br/assinatura>



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	018	CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		16,39	17,23
COTAÇÃO	011	CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE	UNIDADE	1	9,41	9,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	019	LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		84,17	85,93
SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1	20,45	20,45
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	0,9454	52,21	52,21
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	020	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINILICO DE PISOS	M2		16,03	17,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	19,18	21,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	15,91	17,76
COMPOSIÇÃO	021	LIMPEZA DE OBRA	M2		11,69	13,07
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	16,71	18,68
COMPOSIÇÃO	022	DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		89,57	89,57
COTAÇÃO	013	SINAPI - 2413 - DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	1	89,57	89,57
COMPOSIÇÃO	023	EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2		85,21	86,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	15,91	17,76
SINAPI-I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	1,33	5,45	5,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,422	19,18	21,53
COTAÇÃO	016	PISO LAMINADO	M2	1,01	65,88	65,88
COMPOSIÇÃO	024	REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNIDADE		14,81	16,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4124	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4124	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	025	CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		37,67	39,61
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,39	0,39
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	14,76	14,76
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	6,05	6,05
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4476	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4476	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	026	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UNIDADE		169,09	169,38
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1	1,35	1,35
SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	165,37	165,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	20,36	22,90
COMPOSIÇÃO	027	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO	VB		2.509,12	2.568,32
COTAÇÃO	017	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UNIDADE	8	250,00	250,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	15,91	17,76

Data

Responsável Técnico: DIEGO DA LUZ ADORNA
CREA/CAU: RS 199.346

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:20 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lc.atende.net/p062224a7b6db6db>.

