

|                                                                 |                |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS | Nº SICONV<br>0 | Nº OPERAÇÃO<br>0 | PROPI<br>PREFE |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://rca.alcanta.com.br/632216480170



| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                          |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                    |         | -          |                                                                                                                                          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                               |         | -          |                                                                                                                                          |
| 1.1.1.                                    | PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M2      | 2,88       | [(2,40m x 1,20m)]                                                                                                                        |
| 1.1.2.                                    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO                                                                                                           | VB      | 1,00       | CONTAINERS PARA DESCARTE DE ENTULHO                                                                                                      |
| <b>2.</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                   |         | -          |                                                                                                                                          |
| 2.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |                                                                                                                                          |
| 2.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                                     | M2      | 47,12      | [(2,53m+1,15m+1,34m+1,77m+1,0                                                                                                            |
| 2.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 3,36       | [(0,80mx2,10m)x2]                                                                                                                        |
| 2.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                     | M2      | 27,17      | [2x(2,50m+2,50m+2,50m+1,20m)x0,55m)+(6x(0,55mx0,85m))+(2x(2,50m+2,50m+2,50m+1,20m)x0,85m)]                                               |
| 2.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |                                                                                                                                          |
| 2.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 8,09       | (3,25m+0,60m)x2,10m                                                                                                                      |
| 2.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 52,61      | [(3,25m+2,05m+3,81m+1,88m+3,35m)x4,02m-3x0,80mx2,10m]                                                                                    |
| 2.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 5,00       | 5 UNIDADES                                                                                                                               |
| 2.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 27,54      | [(2,75m+4,10m)x4,02m]                                                                                                                    |
| 2.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                            |         | -          |                                                                                                                                          |
| 2.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                      | M2      | 20,96      | [(1,20m+2,50m+2,50m+2,50m)x2,19m]x1,10m                                                                                                  |
| 2.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM                                                                                                         | M2      | 20,96      | [(1,20m+2,50m+2,50m+2,50m)x2,1                                                                                                           |
| 2.4.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                           |         | -          |                                                                                                                                          |
| 2.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 8,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 21,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UNIDADE | 43,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN      | 38,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN      | 25,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 40,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                                  | UN      | 6,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.8.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 610,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.9.                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M       | 110,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 92,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | M       | 200,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.4.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 200,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                            |
| 2.5.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |                                                                                                                                          |
| 2.5.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 98,75      | [(15,95m+55,92m+4,46m+11,38m+6,56m+4,48m)]                                                                                               |
| <b>3.</b>                                 | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                                                                                                                       |         | -          |                                                                                                                                          |
| 3.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |                                                                                                                                          |
| 3.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 126,03     | [(2,88m+5,53m+0,75m+2,50m) x 2,10m + (3,55m + 2,60 + 8,00m + 8,00m + 2,60m + 2,60m) x 4,02m - 8 x (0,80m) x 2,10m + 3 x (0,80m) x 2,10m] |
| 3.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 16,38      | [9 x (0,80 m x 2,10m) + 1 x (0,60 m x 2,10 m)]                                                                                           |
| 3.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021                                                                            | M2      | 1,43       | [2x(1,25mx0,57m)]                                                                                                                        |
| 3.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |                                                                                                                                          |
| 3.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM                                                                                                         | M2      | 28,18      | [(5,53m+2,50m+2,84m+0,74m+0,76                                                                                                           |
| 3.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 154,30     | [(2,88m+2,40m+1,29m+2,55m+4,23m+4,16m+3,94m+4x4,86m)x4,02m-6x(0,80mx2,10m)]                                                              |
| 3.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 11,00      | 11 unidades                                                                                                                              |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPI  
PREFE
 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03.00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://r1r.atlidade.net.br/64841170>


| Item                                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>          |                                                                                                                                                    |         |            |                                                                                                               |
| 3.2.4.                                             | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                            | UNIDADE | 1,00       | 1 unidade                                                                                                     |
| 3.3.                                               | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               | -       | -          | -                                                                                                             |
| 3.3.1.                                             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 89,95      | [(2,19mx19,30m)x1,1+(3,5x0,45m+4                                                                              |
| 3.3.2.                                             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 89,95      | [(2,19mx19,30m)x1,1+(3,5x0,45m+4<br>x0,25m)x4,02m+(7x0,45m+8x0,25m<br>x4,02m+(0,75m+2x0,15m)x4,02m]<br>x 1,10 |
| 3.4.                                               | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                | -       | -          | -                                                                                                             |
| 3.4.1.                                             | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE                                                                                        | M2      | 1,43       | [2x(1,25m x 0,57m)]                                                                                           |
| 3.5.                                               | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                | -       | -          | -                                                                                                             |
| 3.5.1.                                             | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 5,00       | 5 UNIDADES                                                                                                    |
| 3.6.                                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              | -       | -          | -                                                                                                             |
| 3.6.1.                                             | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 17,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.2.                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UNIDADE | 30,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.3.                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UNIDADE | 60,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.4.                                             | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN      | 48,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.5.                                             | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN      | 35,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.6.                                             | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                             | UNIDADE | 54,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.7.                                             | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN      | 6,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.8.                                             | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN      | 3,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.9.                                             | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | M       | 1.220,00   | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.10.                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M       | 165,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.11.                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 600,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.6.12.                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M       | 625,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 3.7.                                               | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | -       | -          | -                                                                                                             |
| 3.7.1.                                             | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | M2      | 149,41     | [(9,62m²+18,86m²+12,26m²+20,24<br>m²+19,93m²+18,97m²+16,50m²+5,1<br>7m²+13,24m²+4,60m²+10,02m²)]              |
| <b>4. SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE GOVERNO</b> |                                                                                                                                                    |         |            |                                                                                                               |
| 4.1.                                               | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                              | -       | -          | -                                                                                                             |
| 4.1.1.                                             | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                        | M2      | 5,58       | [(2,55m + 2,14m) x 2,10m + (3,34m                                                                             |
| 4.1.2.                                             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                           | M2      | 3,36       | [2x(0,80mx2,10m)]                                                                                             |
| 4.1.3.                                             | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                        | M2      | 20,20      | 2x(2,45m + 2,53m + 1,40m) x 0,55m<br>+ 2x(2,45m + 2,53m +<br>1,40m)x0,85m + 5x(0,55m x 0,85m)                 |
| 4.2.                                               | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                | -       | -          | -                                                                                                             |
| 4.2.1.                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 33,14      | [(2,26m+2,40m+2,67m)x4,02m+(2,5<br>5m)x2,10m-(0,80m) x 2,10m]                                                 |
| 4.2.2.                                             | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                    | M2      | 38,50      | [(3,00m+1,30m+3,21m+3x0,55m)x4<br>,02m+(0,80mx2,10m)]                                                         |
| 4.3.                                               | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               | -       | -          | -                                                                                                             |
| 4.3.1.                                             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 13,08      | [(2,63m+2,80m)x2,19mx1,10m]                                                                                   |
| 4.3.2.                                             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 13,08      | [(2,63m+2,80m)x2,19mx1,10m]                                                                                   |
| 4.4.                                               | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                | -       | -          | -                                                                                                             |
| 4.4.1.                                             | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                           |
| 4.4.2.                                             | CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M       | 13,55      | [(5,20m + 8,20m + 0,15m)]                                                                                     |
| 4.5.                                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              | -       | -          | -                                                                                                             |
| 4.5.1.                                             | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 5,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 4.5.2.                                             | CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UNIDADE | 15,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 4.5.3.                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |
| 4.5.4.                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                 |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

PROPI  
PREFE

| Item                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                          |                                                                                                                                                                               |         |            |                                                                                                                  |
| 4.5.5.                                                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.6.                                                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UNIDADE | 9,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.7.                                                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UNIDADE | 20,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.8.                                                                             | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN      | 14,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.9.                                                                             | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 15,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.10.                                                                            | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                        | UNIDADE | 16,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.11.                                                                            | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | 11,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.12.                                                                            | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M       | 305,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.13.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | M       | 205,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.14.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 120,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.15.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 160,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.16.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                              | M       | 105,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.17.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 40,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.5.18.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 40,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                    |
| 4.6.                                                                               | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               |         | -          |                                                                                                                  |
| 4.6.1.                                                                             | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               | M2      | 54,25      | [(12,17m²+7,20m²+22,88m²+5,30m²+3,70m²+3,00m²)]                                                                  |
| <b>5. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                                                                                               |         |            |                                                                                                                  |
| 5.1.                                                                               | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                         |         | -          |                                                                                                                  |
| 5.1.1.                                                                             | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M2      | 115,64     | [(4,90m+4,67m+1,45m+2,90m+0,85m)x3,32m+(2,78m+2,83m+5,46m)x2,10m+(3,75m+1,90m+4,03m+4,50m)x3,65m]-5*0,80m*2,10m] |
| 5.1.2.                                                                             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | M2      | 8,40       | (5x0,80mx2,10m)                                                                                                  |
| 5.1.3.                                                                             | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                                   | M2      | 1,82       | (2,80mx0,65m)                                                                                                    |
| 5.1.4.                                                                             | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | UN      | 4,00       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                              |
| 5.1.5.                                                                             | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                             |
| 5.1.6.                                                                             | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | M       | 3,20       | FORNECIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                             |
| 5.1.7.                                                                             | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                     | M2      | 90,27      | [86,60m² + 3,67m²]                                                                                               |
| 5.2.                                                                               | PISOS E REVESTIMENTOS                                                                                                                                                         |         | -          |                                                                                                                  |
| 5.2.1.                                                                             | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                         | M2      | 86,60      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                              |
| 5.2.2.                                                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                           | M2      | 3,67       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                              |
| 5.3.                                                                               | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                           |         | -          |                                                                                                                  |
| 5.3.1.                                                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M2      | 34,21      | [(2,63mx3,32m)+(3,55mx3,95m)+(2,90mx3,95m)]                                                                      |
| 5.3.2.                                                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2      | 37,66      | [(3,75m+2,65m+3,56m)x3,95m]-0,80mx2,10m                                                                          |
| 5.3.3.                                                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | M2      | 58,68      | [(2,80m+2,90m+0,85m)x3,95m+(3,9m+2,60m+1,45m)x3,32m]- (3*0,80m+0,90m)x2,10m]                                     |
| 5.3.4.                                                                             | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                         | UNIDADE | 6,72       | =4x(0,80mx2,10m)                                                                                                 |
| 5.3.5.                                                                             | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                      | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                              |
| 5.4.                                                                               | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                                          |         | -          |                                                                                                                  |
| 5.4.1.                                                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2      | 8,10       | =2x(1,50mx2,70m)                                                                                                 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.petrobras.com.br/2022/04/04/03/2022-1418-0300-03>

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.4.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M2      | 152,01     | $(((2,80m+3,20m+2,70m+11,00m+1,20m+2,70m+1,80m) \times 3,95m - 2 \times 0,80m \times 2,10m) + ((2 \times 1,20m + 2 \times 1,50m) \times 2,70m - 2 \times 0,80m \times 2,10m) + ((2 \times 1,30m + 2 \times 1,50m) \times 2,70m - 0,80m \times 2,10m) + ((2 \times 1,30m + 1,50m) \times 2,70m - 0,80m \times 2,10m)) \times 1,10]$ |
| 5.4.3.                                    | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                  | M2      | 152,01     | $(((2,80m+3,20m+2,70m+11,00m+1,20m+2,70m+1,80m) \times 3,95m - 2 \times 0,80m \times 2,10m) + ((2 \times 1,20m + 2 \times 1,50m) \times 2,70m - 2 \times 0,80m \times 2,10m) + ((2 \times 1,30m + 2 \times 1,50m) \times 2,70m - 0,80m \times 2,10m) + ((2 \times 1,30m + 1,50m) \times 2,70m - 0,80m \times 2,10m)) \times 1,10]$ |
| 5.4.4.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                    | M2      | 90,27      | [86,60m²+3,67m²]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.4.5.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                  | M2      | 90,27      | [86,60m²+3,67m²]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.5.                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                               |         | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.5.1.                                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN      | 4,00       | FORNECIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.5.2.                                    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                           | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.5.3.                                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M       | 6,90       | [(2 x (2,70m + 0,55m + 0,20m)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.5.4.                                    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.5.5.                                    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.6.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                                                                                        |         | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.6.1.                                    | DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6.2.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UNIDADE | 5,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                      |         | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.7.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                                                                                  | UNIDADE | 17,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 72,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UNIDADE | 31,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 3,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 32,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.7.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 32,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.8.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 28,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN      | 31,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN      | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 19,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M       | 380,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M       | 900,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-atende.caixa.gov.br/assinatura/622246d9d1b70>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

PROPI  
PREFE

| Item                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                                      |                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                       |
| 5.7.15.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M       | 800,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 5.7.16.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 14,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 5.7.17.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 5.7.18.                                                                                        | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 5.7.19.                                                                                        | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                      | UNIDADE | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 5.8.                                                                                           | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |                                                                                                       |
| 5.8.1.                                                                                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO                                                                                                          | M2      | 90,27      | [(86,60m+3,67m)]                                                                                      |
| 5.8.2.                                                                                         | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO                                                                                                       | M2      | 8,10       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                   |
| 5.8.3.                                                                                         | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 90,27      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                                                                   |
| <b>6. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, OUVIDORIA E PROTOCOLO GERAL</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                       |
| 6.1.                                                                                           | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |                                                                                                       |
| 6.1.1.                                                                                         | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 66,23      | [(2,70m+2,70m+6,00m+1,25m+2,04m+0,23m+0,50m+3,10m)x3,95m+(2x0,80mx2,10m)+0,80mx1,85m-(7x0,80mx2,10m)] |
| 6.1.2.                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 11,76      | [7x(0,80mx2,10m)]                                                                                     |
| 6.1.3.                                                                                         | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC                                                                                         | M2      | 0,75       | [1,25mx0,60m]                                                                                         |
| 6.2.                                                                                           | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |                                                                                                       |
| 6.2.1.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 75,40      | [(4,02m+0,23m+3,90m)x3,32m+(1,06m+1,05m+2,54m+2,04m)x3,95m+(5,90mx4,00m)-(0,80mx2,10m)]               |
| 6.2.2.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 28,46      | [(3,20m+3,54m+0,80m)x3,95m+(1,10mx1,85m)-(0,85mx2,10m)-(0,75mx2,10m)]                                 |
| 6.2.3.                                                                                         | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 6,00       | [6x(0,80mx2,10m)]                                                                                     |
| 6.2.4.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 1,68       | [1x(0,80mx2,10m)]                                                                                     |
| 6.3.                                                                                           | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                             |         | -          |                                                                                                       |
| 6.3.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE                                                                 | M2      | 0,75       | [1,25mx0,60m]                                                                                         |
| <b>7. INSTALAÇÃO DE SPLIT</b>                                                                  |                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                       |
| 7.1.                                                                                           | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                              | UNIDADE | 4,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| <b>8.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                       |
| 6.5.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 12,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.2.                                                                                         | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M       | 60,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.3.                                                                                         | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UNIDADE | 21,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.4.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.5.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 5,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.6.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.7.                                                                                         | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 22,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.8.                                                                                         | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 22,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.9.                                                                                         | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN      | 16,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.10.                                                                                        | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 21,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.11.                                                                                        | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 5,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.12.                                                                                        | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | 14,00      | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.13.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M       | 260,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |
| 6.5.14.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | M       | 800,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                                                         |



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

PROPI  
PREFE

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                          |         |            |                                                              |
| 6.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M       | 600,00     | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 6.5.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 6.5.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 9,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 6.6.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |                                                              |
| 6.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 91,10      | [(29,18m + 12,82m + 13,14m + 8,32m + 15,22m + 12,42m)]       |
| <b>7. GABINETE DO PREFEITO</b>            |                                                                                                                                                                          |         |            |                                                              |
| 7.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |                                                              |
| 7.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 13,14      | [(4,80m + 1,00m + 1,30m) x 4,00m] - (0,60m x 2,10m)-14,00m²] |
| 7.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                 | M2      | 1,26       | [0,60m x 2,10m]                                              |
| 7.1.3.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                | M2      | 17,56      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.1.4.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 7,00       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.1.5.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |                                                              |
| 7.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 15,68      | [(3,08m x 4,00m)+2 x (0,80m x 2,10m)]                        |
| 7.2.2.                                    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS                                 | M2      | 14,32      | [(0,72 m + 2,86 m) x 4,00 m]                                 |
| 7.3.                                      | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                          |         | -          |                                                              |
| 7.3.1.                                    | EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                | M2      | 17,56      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.3.2.                                    | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS                                                                                                               | M       | 16,35      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.4.                                      | FORRO                                                                                                                                                                    |         | -          |                                                              |
| 7.4.1.                                    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                              | M2      | 17,56      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.4.2.                                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)                                                                                                        | M       | 16,35      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.5.                                      | ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO                                                                                                                                            |         | -          |                                                              |
| 7.5.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                               | M2      | 14,32      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.5.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                  | M2      | 17,56      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.5.3.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M2      | 14,32      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.5.4.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2      | 17,56      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 7.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |                                                              |
| 7.6.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 7,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 7.6.2.                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 3,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 7.6.3.                                    | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN      | 3,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 7.7.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |                                                              |
| 7.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 17,56      | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| <b>8. SECRETARIA DA FAZENDA</b>           |                                                                                                                                                                          |         |            |                                                              |
| 8.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |                                                              |
| 8.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 5,44       | [(2,95m x 3,96m)-6,24m²]                                     |
| 8.1.2.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 1,00       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO                          |
| 8.1.3.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 5,90       | [2 x 2,95m]                                                  |
| 8.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |                                                              |
| 8.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 6,24       | [2,97m x 2,10m]                                              |
| 8.3.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |                                                              |
| 8.3.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 3,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 8.3.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 8.3.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | UNIDADE | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 8.3.4.                                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN      | 3,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |
| 8.3.5.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                   | UNIDADE | 2,00       | FORNECIDO NO PROJETO ELÉTRICO                                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://cscatende.net/62216d8d1470>





MEMÓRIA DE CÁLCULO  
- (SELECIONAR)

|                                    |           |             |       |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº SICONV | Nº OPERAÇÃO | PROPI |
| CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS | 0         | 0           | PREFE |

| Item                                      | Descrição       | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo                  |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------------------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                 |         |            |                                     |
| 8.4.                                      | LIMPEZA DE OBRA |         | -          |                                     |
| 8.4.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA | M2      | 8,76       | FORNECIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO |

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA

CREA/CAU: RS 199.346

ART/RRT: 11533345

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p62249d801b70>.



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0ONENTE / TOMADOR  
CITY DE SAPUCAIA DO SUL

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                               |         | -          |
| 1.1.1.                                    | PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M2      | 2,88       |
| 1.1.2.                                    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO                                                                                                           | VB      | 1,00       |
| <b>2.</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                   |         | -          |
| 2.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                                     | M2      | 47,12      |
| 2.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 3,36       |
| 2.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                     | M2      | 27,17      |
| 2.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 2.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 8,09       |
| 2.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 52,61      |
| 2.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 5,00       |
| 2.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 27,54      |
| 2.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                            |         | -          |
| 2.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                      | M2      | 20,96      |
| 2.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM                                                                                                         | M2      | 20,96      |
| 2.4.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 8,00       |
| 2.4.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 21,00      |
| 2.4.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UNIDADE | 43,00      |
| 2.4.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN      | 38,00      |
| 2.4.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN      | 25,00      |
| 2.4.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 40,00      |
| 2.4.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                                  | UN      | 6,00       |
| 2.4.8.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 610,00     |
| 2.4.9.                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M       | 110,00     |
| 2.4.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 92,00      |
| 2.4.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | M       | 200,00     |
| 2.4.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 200,00     |
| 2.5.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 2.5.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 98,75      |
| <b>3.</b>                                 | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                                                                                                                       |         | -          |
| 3.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 3.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 126,03     |
| 3.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 16,38      |
| 3.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021                                                                            | M2      | 1,43       |
| 3.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 3.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM                                                                                                         | M2      | 28,18      |
| 3.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 154,30     |
| 3.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 11,00      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.caixa.gov.br/assinado/632216480170>





APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0ONENTE / TOMADOR  
CITY DE SAPUCAIA DO SULESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-cadastre-nepi.caixa.gov.br/16481170

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                    |         |            |
| 3.2.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                            | UNIDADE | 1,00       |
| 3.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 3.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 89,95      |
| 3.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 89,95      |
| 3.4.                                      | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                |         | -          |
| 3.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE                                                                                        | M2      | 1,43       |
| 3.5.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 3.5.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 5,00       |
| 3.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 3.6.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 17,00      |
| 3.6.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UNIDADE | 30,00      |
| 3.6.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UNIDADE | 60,00      |
| 3.6.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN      | 48,00      |
| 3.6.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN      | 35,00      |
| 3.6.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                             | UNIDADE | 54,00      |
| 3.6.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN      | 6,00       |
| 3.6.8.                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN      | 3,00       |
| 3.6.9.                                    | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | M       | 1.220,00   |
| 3.6.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M       | 165,00     |
| 3.6.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 600,00     |
| 3.6.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M       | 625,00     |
| 3.7.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    |         | -          |
| 3.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | M2      | 149,41     |
| 4.                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE GOVERNO                                                                                                           |         | -          |
| 4.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                              |         | -          |
| 4.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                        | M2      | 5,58       |
| 4.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                           | M2      | 3,36       |
| 4.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                        | M2      | 20,20      |
| 4.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                |         | -          |
| 4.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 33,14      |
| 4.2.2.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                    | M2      | 38,50      |
| 4.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 4.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 13,08      |
| 4.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 13,08      |
| 4.4.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 4.4.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 1,00       |
| 4.4.2.                                    | CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M       | 13,55      |
| 4.5.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 4.5.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 5,00       |
| 4.5.2.                                    | CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UNIDADE | 15,00      |
| 4.5.3.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN      | 2,00       |
| 4.5.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 2,00       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0ONENTE / TOMADOR  
CITY DE SAPUCAIA DO SUL

| Item                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                          |                                                                                                                                                                               |         |            |
| 4.5.5.                                                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN      | 1,00       |
| 4.5.6.                                                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UNIDADE | 9,00       |
| 4.5.7.                                                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UNIDADE | 20,00      |
| 4.5.8.                                                                             | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN      | 14,00      |
| 4.5.9.                                                                             | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 15,00      |
| 4.5.10.                                                                            | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                        | UNIDADE | 16,00      |
| 4.5.11.                                                                            | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | 11,00      |
| 4.5.12.                                                                            | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M       | 305,00     |
| 4.5.13.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | M       | 205,00     |
| 4.5.14.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 120,00     |
| 4.5.15.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 160,00     |
| 4.5.16.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                              | M       | 105,00     |
| 4.5.17.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 40,00      |
| 4.5.18.                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 40,00      |
| 4.6.                                                                               | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               |         | -          |
| 4.6.1.                                                                             | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               | M2      | 54,25      |
| <b>5. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                                                                                               |         |            |
| 5.1.                                                                               | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                         |         | -          |
| 5.1.1.                                                                             | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M2      | 115,64     |
| 5.1.2.                                                                             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | M2      | 8,40       |
| 5.1.3.                                                                             | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                                   | M2      | 1,82       |
| 5.1.4.                                                                             | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | UN      | 4,00       |
| 5.1.5.                                                                             | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | UN      | 2,00       |
| 5.1.6.                                                                             | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | M       | 3,20       |
| 5.1.7.                                                                             | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                     | M2      | 90,27      |
| 5.2.                                                                               | PISOS E REVESTIMENTOS                                                                                                                                                         |         | -          |
| 5.2.1.                                                                             | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                         | M2      | 86,60      |
| 5.2.2.                                                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                           | M2      | 3,67       |
| 5.3.                                                                               | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                           |         | -          |
| 5.3.1.                                                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M2      | 34,21      |
| 5.3.2.                                                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2      | 37,66      |
| 5.3.3.                                                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | M2      | 58,68      |
| 5.3.4.                                                                             | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                         | UNIDADE | 6,72       |
| 5.3.5.                                                                             | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                      | UN      | 1,00       |
| 5.4.                                                                               | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 5.4.1.                                                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2      | 8,10       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.petrobras.com.br/2022/04/04/03/2022/1418030003>



| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 5.4.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M2      | 152,01     |
| 5.4.3.                                    | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                  | M2      | 152,01     |
| 5.4.4.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                    | M2      | 90,27      |
| 5.4.5.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                  | M2      | 90,27      |
| 5.5.                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                               |         | -          |
| 5.5.1.                                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN      | 4,00       |
| 5.5.2.                                    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.5.3.                                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M       | 6,90       |
| 5.5.4.                                    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | UN      | 2,00       |
| 5.5.5.                                    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN      | 2,00       |
| 5.6.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                                                                                        |         | -          |
| 5.6.1.                                    | DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.6.2.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UNIDADE | 5,00       |
|                                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                      |         | -          |
| 5.7.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                                                                                  | UNIDADE | 17,00      |
| 5.7.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 72,00      |
| 5.7.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UNIDADE | 31,00      |
| 5.7.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.7.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 3,00       |
| 5.7.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.7.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.8.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN      | 1,00       |
| 5.7.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 28,00      |
| 5.7.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN      | 31,00      |
| 5.7.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN      | 2,00       |
| 5.7.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 19,00      |
| 5.7.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M       | 380,00     |
| 5.7.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M       | 900,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-atende.caixa.gov.br/assinatura/622246901170>



| Item                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                                      |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 5.7.15.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M       | 800,00     |
| 5.7.16.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 14,00      |
| 5.7.17.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 1,00       |
| 5.7.18.                                                                                        | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 1,00       |
| 5.7.19.                                                                                        | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.8.                                                                                           | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 5.8.1.                                                                                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO                                                                                                          | M2      | 90,27      |
| 5.8.2.                                                                                         | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO                                                                                                       | M2      | 8,10       |
| 5.8.3.                                                                                         | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 90,27      |
| <b>6. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, OUVIDORIA E PROTOCOLO GERAL</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.1.                                                                                           | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 6.1.1.                                                                                         | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 66,23      |
| 6.1.2.                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 11,76      |
| 6.1.3.                                                                                         | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC                                                                                         | M2      | 0,75       |
| 6.2.                                                                                           | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.2.1.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 75,40      |
| 6.2.2.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 28,46      |
| 6.2.3.                                                                                         | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 6,00       |
| 6.2.4.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 1,68       |
| 6.3.                                                                                           | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.3.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE                                                                 | M2      | 0,75       |
| <b>6.4. INSTALAÇÃO DE SPLIT</b>                                                                |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.4.1.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                              | UNIDADE | 4,00       |
| <b>6.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.5.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 12,00      |
| 6.5.2.                                                                                         | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M       | 60,00      |
| 6.5.3.                                                                                         | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UNIDADE | 21,00      |
| 6.5.4.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 1,00       |
| 6.5.5.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 5,00       |
| 6.5.6.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 1,00       |
| 6.5.7.                                                                                         | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.8.                                                                                         | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.9.                                                                                         | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN      | 16,00      |
| 6.5.10.                                                                                        | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 21,00      |
| 6.5.11.                                                                                        | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 5,00       |
| 6.5.12.                                                                                        | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | 14,00      |
| 6.5.13.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M       | 260,00     |
| 6.5.14.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | M       | 800,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atende.caixa.gov.br/sgs/sgs1170>



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://catalda.net/62246d8d1470>



| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                          |         |            |
| 6.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M       | 600,00     |
| 6.5.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 6.5.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 9,00       |
| 6.6.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 6.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 91,10      |
| 7.                                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                              |         | -          |
| 7.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 13,14      |
| 7.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                 | M2      | 1,26       |
| 7.1.3.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.1.4.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 7,00       |
| 7.1.5.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 2,00       |
| 7.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 7.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 15,68      |
| 7.2.2.                                    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS                                 | M2      | 14,32      |
| 7.3.                                      | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.3.1.                                    | EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.3.2.                                    | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS                                                                                                               | M       | 16,35      |
| 7.4.                                      | FORRO                                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.4.1.                                    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                              | M2      | 17,56      |
| 7.4.2.                                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)                                                                                                        | M       | 16,35      |
| 7.5.                                      | ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO                                                                                                                                            |         | -          |
| 7.5.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                               | M2      | 14,32      |
| 7.5.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                  | M2      | 17,56      |
| 7.5.3.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M2      | 14,32      |
| 7.5.4.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.6.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 7,00       |
| 7.6.2.                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 3,00       |
| 7.6.3.                                    | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN      | 3,00       |
| 7.7.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 17,56      |
| 8.                                        | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                                                                                                                                             |         | -          |
| 8.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 5,44       |
| 8.1.2.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 8.1.3.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 5,90       |
| 8.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 8.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 6,24       |
| 8.3.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.3.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 3,00       |
| 8.3.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.4.                                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN      | 3,00       |
| 8.3.5.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                   | UNIDADE | 2,00       |



MEMÓRIA DE CÁLCULO  
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS

Nº SICONV  
0

ONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

| Item                               | Descrição       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS |                 |         |            |
| 8.4.                               | LIMPEZA DE OBRA |         | -          |
| 8.4.1.                             | LIMPEZA DE OBRA | M2      | 8,76       |

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p62249d801b70>.





APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                               |         | -          |
| 1.1.1.                                    | PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M2      | 2,88       |
| 1.1.2.                                    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO                                                                                                           | VB      | 1,00       |
| <b>2.</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                   |         | -          |
| 2.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                                     | M2      | 47,12      |
| 2.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 3,36       |
| 2.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                     | M2      | 27,17      |
| 2.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 2.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 8,09       |
| 2.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 52,61      |
| 2.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 5,00       |
| 2.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 27,54      |
| 2.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                            |         | -          |
| 2.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                      | M2      | 20,96      |
| 2.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM                                                                                                         | M2      | 20,96      |
| 2.4.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 8,00       |
| 2.4.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 21,00      |
| 2.4.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UNIDADE | 43,00      |
| 2.4.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN      | 38,00      |
| 2.4.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN      | 25,00      |
| 2.4.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 40,00      |
| 2.4.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                                  | UN      | 6,00       |
| 2.4.8.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 610,00     |
| 2.4.9.                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M       | 110,00     |
| 2.4.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 92,00      |
| 2.4.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | M       | 200,00     |
| 2.4.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 200,00     |
| 2.5.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 2.5.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 98,75      |
| <b>3.</b>                                 | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                                                                                                                       |         | -          |
| 3.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 3.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 126,03     |
| 3.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 16,38      |
| 3.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021                                                                            | M2      | 1,43       |
| 3.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 3.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM                                                                                                         | M2      | 28,18      |
| 3.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 154,30     |
| 3.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 11,00      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.caixa.gov.br/622216480170>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03.00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-cadastre.caixa.gov.br/assinatura/164841170

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                    |         |            |
| 3.2.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                            | UNIDADE | 1,00       |
| 3.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 3.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 89,95      |
| 3.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 89,95      |
| 3.4.                                      | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                |         | -          |
| 3.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE                                                                                        | M2      | 1,43       |
| 3.5.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 3.5.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 5,00       |
| 3.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 3.6.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 17,00      |
| 3.6.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UNIDADE | 30,00      |
| 3.6.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UNIDADE | 60,00      |
| 3.6.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN      | 48,00      |
| 3.6.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN      | 35,00      |
| 3.6.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                             | UNIDADE | 54,00      |
| 3.6.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN      | 6,00       |
| 3.6.8.                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN      | 3,00       |
| 3.6.9.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | M       | 1.220,00   |
| 3.6.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M       | 165,00     |
| 3.6.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 600,00     |
| 3.6.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M       | 625,00     |
| 13.                                       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 200,00     |
| 3.7.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    |         | -          |
| 3.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | M2      | 149,41     |
| 4.                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE GOVERNO                                                                                                           |         | -          |
| 4.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                              |         | -          |
| 4.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                        | M2      | 5,58       |
| 4.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                           | M2      | 3,36       |
| 4.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                        | M2      | 20,20      |
| 4.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                |         | -          |
| 4.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 33,14      |
| 4.2.2.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                    | M2      | 38,50      |
| 4.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 4.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 13,08      |
| 4.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 13,08      |
| 4.4.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 4.4.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 1,00       |
| 4.4.2.                                    | CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M       | 13,55      |
| 4.5.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 4.5.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 5,00       |
| 4.5.2.                                    | CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UNIDADE | 15,00      |
| 4.5.3.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN      | 2,00       |
| 4.5.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 2,00       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0
 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquitado.net/2216d8d1470>


| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                               |         |            |
| 4.5.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN      | 1,00       |
| 4.5.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UNIDADE | 9,00       |
| 4.5.7.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UNIDADE | 20,00      |
| 4.5.8.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN      | 14,00      |
| 4.5.9.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 15,00      |
| 4.5.10.                                   | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                        | UNIDADE | 16,00      |
| 4.5.11.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | 11,00      |
| 4.5.12.                                   | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M       | 305,00     |
| 4.5.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | M       | 205,00     |
| 4.5.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 120,00     |
| 4.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 160,00     |
| 4.5.16.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                              | M       | 105,00     |
| 4.5.17.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 40,00      |
| 4.5.18.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 40,00      |
| 4.6.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               |         | -          |
| 4.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               | M2      | 54,25      |
| 5.                                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                                                               |         | -          |
| 5.1.                                      | <b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M2      | 115,64     |
| 5.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | M2      | 8,40       |
| 5.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                                   | M2      | 1,82       |
| 5.1.4.                                    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | UN      | 4,00       |
| 5.1.5.                                    | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | UN      | 2,00       |
| 5.1.6.                                    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | M       | 3,20       |
| 5.1.7.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                     | M2      | 90,27      |
| 5.2.                                      | <b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.2.1.                                    | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                         | M2      | 86,60      |
| 5.2.2.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                           | M2      | 3,67       |
| 5.3.                                      | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                    |         | -          |
| 5.3.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M2      | 34,21      |
| 5.3.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2      | 37,66      |
| 5.3.3.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | M2      | 58,68      |
| 5.3.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                         | UNIDADE | 6,72       |
| 5.3.5.                                    | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                      | UN      | 1,00       |
| 5.4.                                      | <b>ACABAMENTO E PINTURA</b>                                                                                                                                                   |         | -          |
| 5.4.1.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2      | 8,10       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 5.4.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M2      | 152,01     |
| 5.4.3.                                    | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                  | M2      | 152,01     |
| 5.4.4.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                    | M2      | 90,27      |
| 5.4.5.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                  | M2      | 90,27      |
| 5.5.                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                               |         | -          |
| 5.5.1.                                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN      | 4,00       |
| 5.5.2.                                    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.5.3.                                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M       | 6,90       |
| 5.5.4.                                    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | UN      | 2,00       |
| 5.5.5.                                    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN      | 2,00       |
| 5.6.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                                                                                        |         | -          |
| 5.6.1.                                    | DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.6.2.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UNIDADE | 5,00       |
|                                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                      |         | -          |
| 5.7.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                                                                                  | UNIDADE | 17,00      |
| 5.7.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 72,00      |
| 5.7.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UNIDADE | 31,00      |
| 5.7.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.7.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 3,00       |
| 5.7.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.7.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.8.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN      | 1,00       |
| 5.7.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 28,00      |
| 5.7.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN      | 31,00      |
| 5.7.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN      | 2,00       |
| 5.7.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 19,00      |
| 5.7.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M       | 380,00     |
| 5.7.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M       | 900,00     |

 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-atende.naibp622246d8d1b70>

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0

| Item                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                                      |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 5.7.15.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M       | 800,00     |
| 5.7.16.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 14,00      |
| 5.7.17.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 1,00       |
| 5.7.18.                                                                                        | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 1,00       |
| 5.7.19.                                                                                        | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.8.                                                                                           | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 5.8.1.                                                                                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO                                                                                                          | M2      | 90,27      |
| 5.8.2.                                                                                         | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO                                                                                                       | M2      | 8,10       |
| 5.8.3.                                                                                         | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 90,27      |
| <b>6. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, OUVIDORIA E PROTOCOLO GERAL</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.1.                                                                                           | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 6.1.1.                                                                                         | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 66,23      |
| 6.1.2.                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 11,76      |
| 6.1.3.                                                                                         | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC                                                                                         | M2      | 0,75       |
| 6.2.                                                                                           | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.2.1.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 75,40      |
| 6.2.2.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 28,46      |
| 6.2.3.                                                                                         | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 6,00       |
| 6.2.4.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 1,68       |
| 6.3.                                                                                           | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.3.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE                                                                 | M2      | 0,75       |
| <b>7. INSTALAÇÃO DE SPLIT</b>                                                                  |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 7.1.                                                                                           | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                              | UNIDADE | 4,00       |
| <b>8.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.5.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 12,00      |
| 6.5.2.                                                                                         | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M       | 60,00      |
| 6.5.3.                                                                                         | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UNIDADE | 21,00      |
| 6.5.4.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 1,00       |
| 6.5.5.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 5,00       |
| 6.5.6.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 1,00       |
| 6.5.7.                                                                                         | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.8.                                                                                         | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.9.                                                                                         | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN      | 16,00      |
| 6.5.10.                                                                                        | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 21,00      |
| 6.5.11.                                                                                        | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 5,00       |
| 6.5.12.                                                                                        | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | 14,00      |
| 6.5.13.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M       | 260,00     |
| 6.5.14.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | M       | 800,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atende.caixa.gov.br/sgs/sgs1170>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                          |         |            |
| 6.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M       | 600,00     |
| 6.5.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 6.5.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 9,00       |
| 6.6.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 6.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 91,10      |
| 7.                                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                              |         | -          |
| 7.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 13,14      |
| 7.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                 | M2      | 1,26       |
| 7.1.3.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.1.4.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 7,00       |
| 7.1.5.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 2,00       |
| 7.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 7.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 15,68      |
| 7.2.2.                                    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS                                 | M2      | 14,32      |
| 7.3.                                      | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.3.1.                                    | EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.3.2.                                    | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS                                                                                                               | M       | 16,35      |
| 7.4.                                      | FORRO                                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.4.1.                                    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                              | M2      | 17,56      |
| 7.4.2.                                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)                                                                                                        | M       | 16,35      |
| 7.5.                                      | ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO                                                                                                                                            |         | -          |
| 7.5.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                               | M2      | 14,32      |
| 7.5.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                  | M2      | 17,56      |
| 7.5.3.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M2      | 14,32      |
| 7.5.4.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.6.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 7,00       |
| 7.6.2.                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 3,00       |
| 7.6.3.                                    | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN      | 3,00       |
| 7.7.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 17,56      |
| 8.                                        | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                                                                                                                                             |         | -          |
| 8.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 5,44       |
| 8.1.2.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 8.1.3.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 5,90       |
| 8.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 8.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 6,24       |
| 8.3.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.3.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 3,00       |
| 8.3.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.4.                                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN      | 3,00       |
| 8.3.5.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                   | UNIDADE | 2,00       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://catalda.net/622216d8d1170





MEMÓRIA DE CÁLCULO  
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

| Item                               | Descrição       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS |                 |         |            |
| 8.4.                               | LIMPEZA DE OBRA |         | -          |
| 8.4.1.                             | LIMPEZA DE OBRA | M2      | 8,76       |

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p62249d801b70>.





APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE SAPUCAIA

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                               |         | -          |
| 1.1.1.                                    | PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M2      | 2,88       |
| 1.1.2.                                    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO                                                                                                           | VB      | 1,00       |
| <b>2.</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                   |         | -          |
| 2.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                                     | M2      | 47,12      |
| 2.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 3,36       |
| 2.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                     | M2      | 27,17      |
| 2.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 2.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 8,09       |
| 2.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 52,61      |
| 2.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 5,00       |
| 2.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 27,54      |
| 2.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                            |         | -          |
| 2.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                      | M2      | 20,96      |
| 2.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM                                                                                                         | M2      | 20,96      |
| 2.4.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 8,00       |
| 2.4.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 21,00      |
| 2.4.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UNIDADE | 43,00      |
| 2.4.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN      | 38,00      |
| 2.4.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN      | 25,00      |
| 2.4.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 40,00      |
| 2.4.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                                  | UN      | 6,00       |
| 2.4.8.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 610,00     |
| 2.4.9.                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M       | 110,00     |
| 2.4.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 92,00      |
| 2.4.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | M       | 200,00     |
| 2.4.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 200,00     |
| 2.5.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 2.5.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 98,75      |
| <b>3.</b>                                 | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                                                                                                                       |         | -          |
| 3.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 3.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 126,03     |
| 3.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 16,38      |
| 3.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021                                                                            | M2      | 1,43       |
| 3.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 3.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM                                                                                                         | M2      | 28,18      |
| 3.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 154,30     |
| 3.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 11,00      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.nao.gov.br/622216480170>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE SAPUCAIAESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-cadastre.naipo.gov.br/64841170

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                    |         |            |
| 3.2.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                            | UNIDADE | 1,00       |
| 3.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 3.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 89,95      |
| 3.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 89,95      |
| 3.4.                                      | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                |         | -          |
| 3.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE                                                                                        | M2      | 1,43       |
| 3.5.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 3.5.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 5,00       |
| 3.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 3.6.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 17,00      |
| 3.6.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UNIDADE | 30,00      |
| 3.6.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UNIDADE | 60,00      |
| 3.6.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN      | 48,00      |
| 3.6.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN      | 35,00      |
| 3.6.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                             | UNIDADE | 54,00      |
| 3.6.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN      | 6,00       |
| 3.6.8.                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN      | 3,00       |
| 3.6.9.                                    | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | M       | 1.220,00   |
| 3.6.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M       | 165,00     |
| 3.6.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 600,00     |
| 3.6.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M       | 625,00     |
| 3.7.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    |         | -          |
| 3.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | M2      | 149,41     |
| 4.                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE GOVERNO                                                                                                           |         | -          |
| 4.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                              |         | -          |
| 4.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                        | M2      | 5,58       |
| 4.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                           | M2      | 3,36       |
| 4.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                        | M2      | 20,20      |
| 4.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                |         | -          |
| 4.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 33,14      |
| 4.2.2.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                    | M2      | 38,50      |
| 4.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 4.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 13,08      |
| 4.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 13,08      |
| 4.4.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 4.4.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 1,00       |
| 4.4.2.                                    | CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M       | 13,55      |
| 4.5.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 4.5.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 5,00       |
| 4.5.2.                                    | CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UNIDADE | 15,00      |
| 4.5.3.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN      | 2,00       |
| 4.5.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 2,00       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE SAPUCAIA

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                               |         |            |
| 4.5.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN      | 1,00       |
| 4.5.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UNIDADE | 9,00       |
| 4.5.7.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UNIDADE | 20,00      |
| 4.5.8.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN      | 14,00      |
| 4.5.9.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 15,00      |
| 4.5.10.                                   | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                        | UNIDADE | 16,00      |
| 4.5.11.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | 11,00      |
| 4.5.12.                                   | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M       | 305,00     |
| 4.5.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | M       | 205,00     |
| 4.5.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 120,00     |
| 4.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 160,00     |
| 4.5.16.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                              | M       | 105,00     |
| 4.5.17.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 40,00      |
| 4.5.18.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 40,00      |
| 4.6.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               |         | -          |
| 4.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               | M2      | 54,25      |
| 5.                                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                                                               |         | -          |
| 5.1.                                      | <b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M2      | 115,64     |
| 5.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | M2      | 8,40       |
| 5.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                                   | M2      | 1,82       |
| 5.1.4.                                    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | UN      | 4,00       |
| 5.1.5.                                    | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | UN      | 2,00       |
| 5.1.6.                                    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | M       | 3,20       |
| 5.1.7.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                     | M2      | 90,27      |
| 5.2.                                      | <b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.2.1.                                    | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                         | M2      | 86,60      |
| 5.2.2.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                           | M2      | 3,67       |
| 5.3.                                      | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                    |         | -          |
| 5.3.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M2      | 34,21      |
| 5.3.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2      | 37,66      |
| 5.3.3.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | M2      | 58,68      |
| 5.3.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                         | UNIDADE | 6,72       |
| 5.3.5.                                    | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                      | UN      | 1,00       |
| 5.4.                                      | <b>ACABAMENTO E PINTURA</b>                                                                                                                                                   |         | -          |
| 5.4.1.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2      | 8,10       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.psp.gov.br/2022/04/04/03/00/03>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE SAPUCAIA

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 5.4.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M2      | 152,01     |
| 5.4.3.                                    | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                  | M2      | 152,01     |
| 5.4.4.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                    | M2      | 90,27      |
| 5.4.5.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                  | M2      | 90,27      |
| 5.5.                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                               |         | -          |
| 5.5.1.                                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN      | 4,00       |
| 5.5.2.                                    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.5.3.                                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M       | 6,90       |
| 5.5.4.                                    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | UN      | 2,00       |
| 5.5.5.                                    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN      | 2,00       |
| 5.6.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                                                                                        |         | -          |
| 5.6.1.                                    | DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.6.2.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UNIDADE | 5,00       |
| 5.7.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                      |         | -          |
| 5.7.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                                                                                  | UNIDADE | 17,00      |
| 5.7.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 72,00      |
| 5.7.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UNIDADE | 31,00      |
| 5.7.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.7.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 3,00       |
| 5.7.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.7.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.8.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN      | 1,00       |
| 5.7.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 28,00      |
| 5.7.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN      | 31,00      |
| 5.7.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN      | 2,00       |
| 5.7.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 19,00      |
| 5.7.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M       | 380,00     |
| 5.7.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M       | 900,00     |

 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-atende.naip622246d8d1b70>

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE SAPUCAIA

| Item                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                                      |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 5.7.15.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M       | 800,00     |
| 5.7.16.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 14,00      |
| 5.7.17.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 1,00       |
| 5.7.18.                                                                                        | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 1,00       |
| 5.7.19.                                                                                        | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.8.                                                                                           | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 5.8.1.                                                                                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO                                                                                                          | M2      | 90,27      |
| 5.8.2.                                                                                         | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO                                                                                                       | M2      | 8,10       |
| 5.8.3.                                                                                         | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 90,27      |
| <b>6. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, OUVIDORIA E PROTOCOLO GERAL</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.1.                                                                                           | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 6.1.1.                                                                                         | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 66,23      |
| 6.1.2.                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 11,76      |
| 6.1.3.                                                                                         | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC                                                                                         | M2      | 0,75       |
| 6.2.                                                                                           | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.2.1.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 75,40      |
| 6.2.2.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 28,46      |
| 6.2.3.                                                                                         | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 6,00       |
| 6.2.4.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 1,68       |
| 6.3.                                                                                           | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.3.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE                                                                 | M2      | 0,75       |
| <b>7. INSTALAÇÃO DE SPLIT</b>                                                                  |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 7.1.                                                                                           | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                              | UNIDADE | 4,00       |
| <b>8.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.5.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 12,00      |
| 6.5.2.                                                                                         | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M       | 60,00      |
| 6.5.3.                                                                                         | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UNIDADE | 21,00      |
| 6.5.4.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 1,00       |
| 6.5.5.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 5,00       |
| 6.5.6.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 1,00       |
| 6.5.7.                                                                                         | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.8.                                                                                         | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.9.                                                                                         | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN      | 16,00      |
| 6.5.10.                                                                                        | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 21,00      |
| 6.5.11.                                                                                        | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 5,00       |
| 6.5.12.                                                                                        | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | 14,00      |
| 6.5.13.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M       | 260,00     |
| 6.5.14.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | M       | 800,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atende.caixa.gov.br/sgs/sgs1170>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE SAPUCAIA
 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-cadastre.net/pg62246d8d1470>


| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                          |         |            |
| 6.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M       | 600,00     |
| 6.5.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 6.5.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 9,00       |
| 6.6.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 6.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 91,10      |
| 7.                                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                              |         | -          |
| 7.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 13,14      |
| 7.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                 | M2      | 1,26       |
| 7.1.3.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.1.4.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 7,00       |
| 7.1.5.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 2,00       |
| 7.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 7.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 15,68      |
| 7.2.2.                                    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS                                 | M2      | 14,32      |
| 7.3.                                      | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.3.1.                                    | EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.3.2.                                    | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS                                                                                                               | M       | 16,35      |
| 7.4.                                      | FORRO                                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.4.1.                                    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                              | M2      | 17,56      |
| 7.4.2.                                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)                                                                                                        | M       | 16,35      |
| 7.5.                                      | ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO                                                                                                                                            |         | -          |
| 7.5.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                               | M2      | 14,32      |
| 7.5.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                  | M2      | 17,56      |
| 7.5.3.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M2      | 14,32      |
| 7.5.4.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.6.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 7,00       |
| 7.6.2.                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 3,00       |
| 7.6.3.                                    | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN      | 3,00       |
| 7.7.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 17,56      |
| 8.                                        | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                                                                                                                                             |         | -          |
| 8.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 5,44       |
| 8.1.2.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 8.1.3.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 5,90       |
| 8.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 8.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 6,24       |
| 8.3.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.3.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 3,00       |
| 8.3.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.4.                                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN      | 3,00       |
| 8.3.5.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                   | UNIDADE | 2,00       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

O

PROponente / Tomador  
PREFEITURA DE SAPUCAIA

| Item                                      | Descrição       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                 |         |            |
| 8.4.                                      | LIMPEZA DE OBRA |         | -          |
| 8.4.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA | M2      | 8,76       |

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA

CREA/CAU: RS 199.346

ART/RRT: 11533345

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p62249d801b70>.



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

DO SUL

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                               |         | -          |
| 1.1.1.                                    | PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M2      | 2,88       |
| 1.1.2.                                    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO                                                                                                           | VB      | 1,00       |
| <b>2.</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                   |         | -          |
| 2.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                                     | M2      | 47,12      |
| 2.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 3,36       |
| 2.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                     | M2      | 27,17      |
| 2.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 2.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 8,09       |
| 2.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 52,61      |
| 2.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 5,00       |
| 2.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 27,54      |
| 2.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                                            |         | -          |
| 2.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                      | M2      | 20,96      |
| 2.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM                                                                                                         | M2      | 20,96      |
| 2.4.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 8,00       |
| 2.4.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 21,00      |
| 2.4.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UNIDADE | 43,00      |
| 2.4.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN      | 38,00      |
| 2.4.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN      | 25,00      |
| 2.4.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 40,00      |
| 2.4.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                                  | UN      | 6,00       |
| 2.4.8.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 610,00     |
| 2.4.9.                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M       | 110,00     |
| 2.4.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 92,00      |
| 2.4.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | M       | 200,00     |
| 2.4.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 200,00     |
| 2.5.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 2.5.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 98,75      |
| <b>3.</b>                                 | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                                                                                                                       |         | -          |
| 3.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 3.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 126,03     |
| 3.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 16,38      |
| 3.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021                                                                            | M2      | 1,43       |
| 3.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 3.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM                                                                                                         | M2      | 28,18      |
| 3.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 154,30     |
| 3.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 11,00      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-atende.net/632216d8d170>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

DO SUL

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-cadastre.naipo.gov.br/64841170

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                    |         |            |
| 3.2.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                            | UNIDADE | 1,00       |
| 3.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 3.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 89,95      |
| 3.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 89,95      |
| 3.4.                                      | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                |         | -          |
| 3.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE                                                                                        | M2      | 1,43       |
| 3.5.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 3.5.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 5,00       |
| 3.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 3.6.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 17,00      |
| 3.6.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UNIDADE | 30,00      |
| 3.6.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UNIDADE | 60,00      |
| 3.6.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN      | 48,00      |
| 3.6.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN      | 35,00      |
| 3.6.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                             | UNIDADE | 54,00      |
| 3.6.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN      | 6,00       |
| 3.6.8.                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN      | 3,00       |
| 3.6.9.                                    | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | M       | 1.220,00   |
| 3.6.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M       | 165,00     |
| 3.6.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 600,00     |
| 3.6.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M       | 625,00     |
| 3.7.                                      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 200,00     |
| 3.7.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    |         | -          |
| 3.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | M2      | 149,41     |
| 4.                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE GOVERNO                                                                                                           |         | -          |
| 4.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                              |         | -          |
| 4.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                        | M2      | 5,58       |
| 4.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                           | M2      | 3,36       |
| 4.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                        | M2      | 20,20      |
| 4.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                |         | -          |
| 4.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 33,14      |
| 4.2.2.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                    | M2      | 38,50      |
| 4.3.                                      | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 4.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 13,08      |
| 4.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 13,08      |
| 4.4.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 4.4.1.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 1,00       |
| 4.4.2.                                    | CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M       | 13,55      |
| 4.5.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 4.5.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 5,00       |
| 4.5.2.                                    | CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UNIDADE | 15,00      |
| 4.5.3.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN      | 2,00       |
| 4.5.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 2,00       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

DO SUL

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                               |         |            |
| 4.5.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN      | 1,00       |
| 4.5.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UNIDADE | 9,00       |
| 4.5.7.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UNIDADE | 20,00      |
| 4.5.8.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN      | 14,00      |
| 4.5.9.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 15,00      |
| 4.5.10.                                   | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                        | UNIDADE | 16,00      |
| 4.5.11.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | 11,00      |
| 4.5.12.                                   | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M       | 305,00     |
| 4.5.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | M       | 205,00     |
| 4.5.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 120,00     |
| 4.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 160,00     |
| 4.5.16.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                              | M       | 105,00     |
| 4.5.17.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 40,00      |
| 4.5.18.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 40,00      |
| 4.6.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               |         | -          |
| 4.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               | M2      | 54,25      |
| 5.                                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                                                               |         | -          |
| 5.1.                                      | <b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M2      | 115,64     |
| 5.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | M2      | 8,40       |
| 5.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                                   | M2      | 1,82       |
| 5.1.4.                                    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | UN      | 4,00       |
| 5.1.5.                                    | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | UN      | 2,00       |
| 5.1.6.                                    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | M       | 3,20       |
| 5.1.7.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                     | M2      | 90,27      |
| 5.2.                                      | <b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.2.1.                                    | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                         | M2      | 86,60      |
| 5.2.2.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                           | M2      | 3,67       |
| 5.3.                                      | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                    |         | -          |
| 5.3.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M2      | 34,21      |
| 5.3.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2      | 37,66      |
| 5.3.3.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | M2      | 58,68      |
| 5.3.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                         | UNIDADE | 6,72       |
| 5.3.5.                                    | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                      | UN      | 1,00       |
| 5.4.                                      | <b>ACABAMENTO E PINTURA</b>                                                                                                                                                   |         | -          |
| 5.4.1.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2      | 8,10       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquitado.net/2216d8d1470>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

DO SUL

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 5.4.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M2      | 152,01     |
| 5.4.3.                                    | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                  | M2      | 152,01     |
| 5.4.4.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                    | M2      | 90,27      |
| 5.4.5.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                  | M2      | 90,27      |
| 5.5.                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                               |         | -          |
| 5.5.1.                                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN      | 4,00       |
| 5.5.2.                                    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.5.3.                                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M       | 6,90       |
| 5.5.4.                                    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | UN      | 2,00       |
| 5.5.5.                                    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN      | 2,00       |
| 5.6.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                                                                                        |         | -          |
| 5.6.1.                                    | DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.6.2.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UNIDADE | 5,00       |
|                                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                      |         | -          |
| 5.7.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                                                                                  | UNIDADE | 17,00      |
| 5.7.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 72,00      |
| 5.7.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UNIDADE | 31,00      |
| 5.7.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.7.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 3,00       |
| 5.7.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.7.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.8.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN      | 1,00       |
| 5.7.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 28,00      |
| 5.7.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN      | 31,00      |
| 5.7.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN      | 2,00       |
| 5.7.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 19,00      |
| 5.7.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M       | 380,00     |
| 5.7.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M       | 900,00     |

 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c-atende.net/6222469d1b70


APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

DO SUL

| Item                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>                                                      |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 5.7.15.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M       | 800,00     |
| 5.7.16.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 14,00      |
| 5.7.17.                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 1,00       |
| 5.7.18.                                                                                        | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 1,00       |
| 5.7.19.                                                                                        | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.8.                                                                                           | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 5.8.1.                                                                                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO                                                                                                          | M2      | 90,27      |
| 5.8.2.                                                                                         | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO                                                                                                       | M2      | 8,10       |
| 5.8.3.                                                                                         | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 90,27      |
| <b>6. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, OUVIDORIA E PROTOCOLO GERAL</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.1.                                                                                           | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 6.1.1.                                                                                         | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 66,23      |
| 6.1.2.                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 11,76      |
| 6.1.3.                                                                                         | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC                                                                                         | M2      | 0,75       |
| 6.2.                                                                                           | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.2.1.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 75,40      |
| 6.2.2.                                                                                         | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 28,46      |
| 6.2.3.                                                                                         | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 6,00       |
| 6.2.4.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 1,68       |
| 6.3.                                                                                           | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                             |         | -          |
| 6.3.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE                                                                 | M2      | 0,75       |
| <b>6.4. INSTALAÇÃO DE SPLIT</b>                                                                |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.4.1.                                                                                         | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                              | UNIDADE | 4,00       |
| <b>6.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 6.5.1.                                                                                         | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 12,00      |
| 6.5.2.                                                                                         | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M       | 60,00      |
| 6.5.3.                                                                                         | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UNIDADE | 21,00      |
| 6.5.4.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 1,00       |
| 6.5.5.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 5,00       |
| 6.5.6.                                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 1,00       |
| 6.5.7.                                                                                         | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.8.                                                                                         | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.9.                                                                                         | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN      | 16,00      |
| 6.5.10.                                                                                        | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 21,00      |
| 6.5.11.                                                                                        | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 5,00       |
| 6.5.12.                                                                                        | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | 14,00      |
| 6.5.13.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M       | 260,00     |
| 6.5.14.                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | M       | 800,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SELLO CONTEÚDO ACESSAR: https://arquivo.caixa.gov.br/arquivo/170



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

DO SUL

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                          |         |            |
| 6.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M       | 600,00     |
| 6.5.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 6.5.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 9,00       |
| 6.6.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 6.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 91,10      |
| 7.                                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                              |         | -          |
| 7.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 13,14      |
| 7.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                 | M2      | 1,26       |
| 7.1.3.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.1.4.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 7,00       |
| 7.1.5.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 2,00       |
| 7.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 7.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 15,68      |
| 7.2.2.                                    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS                                 | M2      | 14,32      |
| 7.3.                                      | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.3.1.                                    | EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.3.2.                                    | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS                                                                                                               | M       | 16,35      |
| 7.4.                                      | FORRO                                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.4.1.                                    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                              | M2      | 17,56      |
| 7.4.2.                                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)                                                                                                        | M       | 16,35      |
| 7.5.                                      | ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO                                                                                                                                            |         | -          |
| 7.5.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                               | M2      | 14,32      |
| 7.5.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                  | M2      | 17,56      |
| 7.5.3.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M2      | 14,32      |
| 7.5.4.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.6.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 7,00       |
| 7.6.2.                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 3,00       |
| 7.6.3.                                    | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN      | 3,00       |
| 7.7.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 17,56      |
| 8.                                        | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                                                                                                                                             |         | -          |
| 8.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 5,44       |
| 8.1.2.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 8.1.3.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 5,90       |
| 8.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 8.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 6,24       |
| 8.3.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.3.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 3,00       |
| 8.3.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.4.                                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN      | 3,00       |
| 8.3.5.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                   | UNIDADE | 2,00       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://catalda.net/622246d8d1470>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

A DO SUL

| Item                               | Descrição       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS |                 |         |            |
| 8.4.                               | LIMPEZA DE OBRA |         | -          |
| 8.4.1.                             | LIMPEZA DE OBRA | M2      | 8,76       |

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p62249d801b70>.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-arquivo.caixa.gov.br/622216480170

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                               |         | -          |
| 1.1.1.                                    | PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M2      | 2,88       |
| 1.1.2.                                    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER, INCLUSO LOCAÇÃO                                                                                                           | VB      | 1,00       |
| <b>2.</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                   |         | -          |
| 2.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 2.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                                     | M2      | 47,12      |
| 2.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 3,36       |
| 2.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                     | M2      | 27,17      |
| <b>2.2.</b>                               | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                      |         | -          |
| 2.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 8,09       |
| 2.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 52,61      |
| 2.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 5,00       |
| 2.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 27,54      |
| <b>2.3.</b>                               | <b>ACABAMENTO E PINTURA</b>                                                                                                                                     |         | -          |
| 2.3.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                      | M2      | 20,96      |
| 2.3.2.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM                                                                                                         | M2      | 20,96      |
| <b>2.4.</b>                               | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 2.4.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 8,00       |
| 2.4.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 21,00      |
| 2.4.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UNIDADE | 43,00      |
| 2.4.4.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN      | 38,00      |
| 2.4.5.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN      | 25,00      |
| 2.4.6.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 40,00      |
| 2.4.7.                                    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                                  | UN      | 6,00       |
| 2.4.8.                                    | CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 610,00     |
| 2.4.9.                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M       | 110,00     |
| 2.4.10.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 92,00      |
| 2.4.11.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | M       | 200,00     |
| 2.4.12.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | M       | 200,00     |
| <b>2.5.</b>                               | <b>LIMPEZA DE OBRA</b>                                                                                                                                          |         | -          |
| 2.5.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 98,75      |
| <b>3.</b>                                 | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                                                                                                                       |         | -          |
| 3.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 3.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 126,03     |
| 3.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 16,38      |
| 3.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021                                                                            | M2      | 1,43       |
| <b>3.2.</b>                               | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                      |         | -          |
| 3.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 28,18      |
| 3.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 154,30     |
| 3.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 11,00      |



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>   | <b>Nº SICONV</b> |
| CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS | 0                |

| Item                                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b>          |                                                                                                                                                    |         |            |
| 3.2.4.                                             | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,60 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                            | UNIDADE | 1,00       |
| 3.3.                                               | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 3.3.1.                                             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 89,95      |
| 3.3.2.                                             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 89,95      |
| 3.4.                                               | ESQUADRIAS E VIDROS                                                                                                                                |         | -          |
| 3.4.1.                                             | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE                                                                                        | M2      | 1,43       |
| 3.5.                                               | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 3.5.1.                                             | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 5,00       |
| 3.6.                                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 3.6.1.                                             | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 17,00      |
| 3.6.2.                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UNIDADE | 30,00      |
| 3.6.3.                                             | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UNIDADE | 60,00      |
| 3.6.4.                                             | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN      | 48,00      |
| 3.6.5.                                             | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN      | 35,00      |
| 3.6.6.                                             | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                             | UNIDADE | 54,00      |
| 3.6.7.                                             | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN      | 6,00       |
| 3.6.8.                                             | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN      | 3,00       |
| 3.6.9.                                             | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | M       | 1.220,00   |
| 3.6.10.                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M       | 165,00     |
| 3.6.11.                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 600,00     |
| 3.6.12.                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M       | 625,00     |
| 3.7.                                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M       | 200,00     |
| 3.7.                                               | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    |         | -          |
| 3.7.1.                                             | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                    | M2      | 149,41     |
| <b>4. SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE GOVERNO</b> |                                                                                                                                                    |         |            |
| 4.1.                                               | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                              |         | -          |
| 4.1.1.                                             | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM                                                                                                        | M2      | 5,58       |
| 4.1.2.                                             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                           | M2      | 3,36       |
| 4.1.3.                                             | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                        | M2      | 20,20      |
| 4.2.                                               | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                |         | -          |
| 4.2.1.                                             | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 33,14      |
| 4.2.2.                                             | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                    | M2      | 38,50      |
| 4.3.                                               | ACABAMENTO E PINTURA                                                                                                                               |         | -          |
| 4.3.1.                                             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                         | M2      | 13,08      |
| 4.3.2.                                             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 13,08      |
| 4.4.                                               | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                |         | -          |
| 4.4.1.                                             | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                 | UNIDADE | 1,00       |
| 4.4.2.                                             | CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M       | 13,55      |
| 4.5.                                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                              |         | -          |
| 4.5.1.                                             | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                          | UNIDADE | 5,00       |
| 4.5.2.                                             | CANALETA DE PVC 20X10X2000mm, DUPLA, COM DIVISÓRIA, FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UNIDADE | 15,00      |
| 4.5.3.                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN      | 2,00       |
| 4.5.4.                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 2,00       |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                               |         |            |
| 4.5.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN      | 1,00       |
| 4.5.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UNIDADE | 9,00       |
| 4.5.7.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UNIDADE | 20,00      |
| 4.5.8.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN      | 14,00      |
| 4.5.9.                                    | MÓDULO TOMADA ELÉTRICA, 2P+T 10 A (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 15,00      |
| 4.5.10.                                   | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                        | UNIDADE | 16,00      |
| 4.5.11.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | 11,00      |
| 4.5.12.                                   | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M       | 305,00     |
| 4.5.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | M       | 205,00     |
| 4.5.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 120,00     |
| 4.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 160,00     |
| 4.5.16.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                              | M       | 105,00     |
| 4.5.17.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | M       | 40,00      |
| 4.5.18.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | M       | 40,00      |
| 4.6.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               |         | -          |
| 4.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                               | M2      | 54,25      |
| 5.                                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                                                               |         | -          |
| 5.1.                                      | <b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M2      | 115,64     |
| 5.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | M2      | 8,40       |
| 5.1.3.                                    | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE                                                                                                                                   | M2      | 1,82       |
| 5.1.4.                                    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                      | UN      | 4,00       |
| 5.1.5.                                    | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | UN      | 2,00       |
| 5.1.6.                                    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | M       | 3,20       |
| 5.1.7.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                     | M2      | 90,27      |
| 5.2.                                      | <b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                  |         | -          |
| 5.2.1.                                    | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                         | M2      | 86,60      |
| 5.2.2.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                           | M2      | 3,67       |
| 5.3.                                      | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                    |         | -          |
| 5.3.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M2      | 34,21      |
| 5.3.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2      | 37,66      |
| 5.3.3.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | M2      | 58,68      |
| 5.3.4.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                         | UNIDADE | 6,72       |
| 5.3.5.                                    | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                      | UN      | 1,00       |
| 5.4.                                      | <b>ACABAMENTO E PINTURA</b>                                                                                                                                                   |         | -          |
| 5.4.1.                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2      | 8,10       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://e-arquivo.petrobras.com.br/2022/04/04/03/2022/1418030003>



APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 5.4.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M2      | 152,01     |
| 5.4.3.                                    | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                  | M2      | 152,01     |
| 5.4.4.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                    | M2      | 90,27      |
| 5.4.5.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                  | M2      | 90,27      |
| 5.5.                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                               |         | -          |
| 5.5.1.                                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN      | 4,00       |
| 5.5.2.                                    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.5.3.                                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M       | 6,90       |
| 5.5.4.                                    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        | UN      | 2,00       |
| 5.5.5.                                    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN      | 2,00       |
| 5.6.                                      | INSTALAÇÃO DE SPLIT                                                                                                                                                                                                        |         | -          |
| 5.6.1.                                    | DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.6.2.                                    | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UNIDADE | 5,00       |
|                                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                      |         | -          |
| 5.7.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                                                                                  | UNIDADE | 17,00      |
| 5.7.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | M       | 72,00      |
| 5.7.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UNIDADE | 31,00      |
| 5.7.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 2,00       |
| 5.7.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN      | 3,00       |
| 5.7.6.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.7.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 32,00      |
| 5.7.8.                                    | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN      | 1,00       |
| 5.7.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN      | 28,00      |
| 5.7.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN      | 31,00      |
| 5.7.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | UN      | 2,00       |
| 5.7.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 19,00      |
| 5.7.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M       | 380,00     |
| 5.7.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M       | 900,00     |

 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c-atende.net/622246901170

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS | <b>Nº SICONV</b><br>0 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 5.7.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M       | 800,00     |
| 5.7.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 14,00      |
| 5.7.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN      | 1,00       |
| 5.7.18.                                   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 1,00       |
| 5.7.19.                                   | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                      | UNIDADE | 1,00       |
| 5.8.                                      | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 |         | -          |
| 5.8.1.                                    | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO                                                                                                          | M2      | 90,27      |
| 5.8.2.                                    | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO                                                                                                       | M2      | 8,10       |
| 5.8.3.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                 | M2      | 90,27      |
| 6.                                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, OUVIDORIA E PROTOCOLO GERAL</b>                                                                     |         | -          |
| 6.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                           |         | -          |
| 6.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                    | M2      | 66,23      |
| 6.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M2      | 11,76      |
| 6.1.3.                                    | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC                                                                                         | M2      | 0,75       |
| 6.2.                                      | <b>PORTAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                      |         | -          |
| 6.2.1.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2      | 75,40      |
| 6.2.2.                                    | DIVISÓRIA, EM PAINÉIS CEGOS/VIDRO/CEGOS, DE COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 28,46      |
| 6.2.3.                                    | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )                                                         | UNIDADE | 6,00       |
| 6.2.4.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                 | M2      | 1,68       |
| 6.3.                                      | <b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>                                                                                                                                      |         | -          |
| 6.3.1.                                    | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE                                                                 | M2      | 0,75       |
| 6.4.                                      | <b>INSTALAÇÃO DE SPLIT</b>                                                                                                                                      |         | -          |
| 6.5.                                      | REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO / SPLIT - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO                                                                              | UNIDADE | 4,00       |
| 6.5.                                      | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                    |         | -          |
| 6.5.1.                                    | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO, 73X25X3000MM, SEPTO DESLOCADO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO PLANA HANHURADA E TAMPA TERMINAL                                       | UNIDADE | 12,00      |
| 6.5.2.                                    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | M       | 60,00      |
| 6.5.3.                                    | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UNIDADE | 21,00      |
| 6.5.4.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 1,00       |
| 6.5.5.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 5,00       |
| 6.5.6.                                    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN      | 1,00       |
| 6.5.7.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.8.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                          | UNIDADE | 22,00      |
| 6.5.9.                                    | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR PRETA, ESTABILIZADA, 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN      | 16,00      |
| 6.5.10.                                   | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 21,00      |
| 6.5.11.                                   | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR VERMELHA, COMUM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 5,00       |
| 6.5.12.                                   | LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | 14,00      |
| 6.5.13.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M       | 260,00     |
| 6.5.14.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERMELHA, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | M       | 800,00     |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIASNº SICONV  
0ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://catalda.net/622216d8d1170

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                          |         |            |
| 6.5.15.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR PRETO, AZUL E VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | M       | 600,00     |
| 6.5.16.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 6.5.17.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN      | 9,00       |
| 6.6.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 6.6.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 91,10      |
| 7.                                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                              |         | -          |
| 7.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 13,14      |
| 7.1.2.                                    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                 | M2      | 1,26       |
| 7.1.3.                                    | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO DE PISOS                                                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.1.4.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 7,00       |
| 7.1.5.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 2,00       |
| 7.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 7.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 15,68      |
| 7.2.2.                                    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS                                 | M2      | 14,32      |
| 7.3.                                      | PISOS E RODAPÉS                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.3.1.                                    | EXECUÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.3.2.                                    | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS                                                                                                               | M       | 16,35      |
| 7.4.                                      | FORRO                                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.4.1.                                    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                              | M2      | 17,56      |
| 7.4.2.                                    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)                                                                                                        | M       | 16,35      |
| 7.5.                                      | ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO                                                                                                                                            |         | -          |
| 7.5.1.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                               | M2      | 14,32      |
| 7.5.2.                                    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO                                                                                                                  | M2      | 17,56      |
| 7.5.3.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M2      | 14,32      |
| 7.5.4.                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2      | 17,56      |
| 7.6.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 7.6.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 7,00       |
| 7.6.2.                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN      | 3,00       |
| 7.6.3.                                    | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN      | 3,00       |
| 7.7.                                      | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                          |         | -          |
| 7.7.1.                                    | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                                                                          | M2      | 17,56      |
| 8.                                        | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                                                                                                                                             |         | -          |
| 8.1.                                      | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.1.1.                                    | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                             | M2      | 5,44       |
| 8.1.2.                                    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                        | UN      | 1,00       |
| 8.1.3.                                    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                        | M       | 5,90       |
| 8.2.                                      | PORTAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                      |         | -          |
| 8.2.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS - DESMONTAGEM E REMONTAGEM                                                                                                          | M2      | 6,24       |
| 8.3.                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                    |         | -          |
| 8.3.1.                                    | REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO / LÓGICA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                               | UNIDADE | 3,00       |
| 8.3.2.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.3.                                    | PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO, COM 2 BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | UNIDADE | 2,00       |
| 8.3.4.                                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | UN      | 3,00       |
| 8.3.5.                                    | MÓDULO KEYSTONE Cat. 5e - PONTO LÓGICO                                                                                                                                   | UNIDADE | 2,00       |



MEMÓRIA DE CÁLCULO  
- (SELECIONAR)

e Sigilo  
ILICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS

Nº SICONV  
0

| Item                               | Descrição       | Unidade | Quantidade |
|------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| CENTRO ADMINISTRATIVO - DIVISÓRIAS |                 |         |            |
| 8.4.                               | LIMPEZA DE OBRA |         | -          |
| 8.4.1.                             | LIMPEZA DE OBRA | M2      | 8,76       |

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2022 14:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p62249d801b70>.

