



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064789-53	Nº SICONV 885573/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Lidovino Fanton			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 29,50%	BDI 2 27,57%	BDI 3 32,45%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO									284.085,93	
1.			RUA LIDOVINO FANTON					-	284.085,93	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.169,80	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	313,65	BDI 1	406,18	1.169,80	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.657,81	
1.2.1.	Composição	02	REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL/ORGÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA EM MINI-ESCAVADEIRA - INCLUSIVE CARGA MECANIZADA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO	M2	1.871,70	1,10	BDI 1	1,42	2.657,81	RA
1.3.			ACESSIBILIDADE					-	29.242,48	
1.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	180,66	2,42	BDI 1	3,13	565,47	RA
1.3.2.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	52,33	BDI 1	67,77	203,31	RA
1.3.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	67,95	BDI 1	88,00	264,00	RA
1.3.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00	17,34	BDI 1	22,46	449,20	RA
1.3.5.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,10	7,50	BDI 1	9,71	379,66	RA
1.3.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	586,50	2,27	BDI 1	2,94	1.724,31	RA
1.3.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	193,28	2,02	BDI 1	2,62	506,39	RA
1.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	20,00	48,34	BDI 1	62,60	1.252,00	RA
1.3.9.	Composição	03	PINTURA DE MEIO FIO	M2	223,32	6,29	BDI 1	8,15	1.820,06	RA
1.3.10.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	28,07	21,12	BDI 1	27,35	767,71	RA
1.3.11.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	193,28	62,95	BDI 1	81,52	15.756,19	RA
1.3.12.	Composição	04	REBAIXO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA AS RAMPAS	M	9,60	17,30	BDI 1	22,40	215,04	RA
1.3.13.	Composição	05	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FORN E ASSENT	M2	27,51	149,87	BDI 1	194,08	5.339,14	RA
1.4.			REVESTIMENTO					-	248.726,34	
1.4.1.	Composição	06	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR_1C	M2	3.743,40	2,47	BDI 1	3,20	11.978,88	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064789-53	Nº SICONV 885573/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Lidovino Fanton			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 29,50%	BDI 2 27,57%	BDI 3 32,45%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CAPEAMENTO ASFÁLTICO									284.085,93	
1.4.2.	Composição	07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3CM (REPERFILAMENTO) E 4CM(REVESTIMENTO)- INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	143,45	546,18	BDI 1	707,30	101.462,19	RA
1.4.3.	Composição	07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3CM (REPERFILAMENTO) E 4CM(REVESTIMENTO)- INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	191,27	546,18	BDI 1	707,30	135.285,27	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	2.289,50	
-	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PARA FAIXA DE PEDESTRE, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	-	28,80	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PARA FAIXA DIVISÓRIA DE PISTA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	-	38,49	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.1.	Composição	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	2,40	736,65	BDI 1	953,96	2.289,50	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL / RS
Local

quinta-feira, 24 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIA EUGENIA LUCAS CARDOSO
CREA/CAU: RS107194
ART/RRT: 11367107