



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA									1.015.850,45	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	58.115,19	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	58.115,19	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UNID.	1,00	736,82	BDI 1	961,77	961,77	RA
1.1.2.	Composição	002	PROJETO ESTRUTURA METÁLICA	M2	31,68	15,50	BDI 1	20,23	640,89	RA
1.1.3.	Composição	040	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M2	3.237,59	9,20	BDI 1	12,01	38.883,46	RA
1.1.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	M2	112,33	120,23	BDI 1	156,94	17.629,07	RA
2.			PASSEIO PÚBLICO E RAMPA DE ACESSO					-	4.172,01	
2.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	213,35	
2.1.1.	Composição	003	DEMOLIÇÃO MANUAL PISO EM LAJE GRES OU BASALTO IRREGULAR	M2	2,59	12,52	BDI 1	16,34	42,32	RA
2.1.2.	Composição	004	RETIRADA DE MEIO-FIO EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO	M	3,45	11,01	BDI 1	14,37	49,58	RA
2.1.3.	Composição	005	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS EM PEDRA BASÁLTICA	M	3,25	28,63	BDI 1	37,37	121,45	RA
2.2.			PASSEIO PÚBLICO					-	1.040,37	
2.2.1.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA PARA REBAIXO DE PASSEIO PÚBLICO EM LAJE GRES OU BASALTO IRREGULAR	M2	2,59	2,38	BDI 1	3,11	8,05	RA
2.2.2.	Composição	009	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM, PARA REBAIXO DE PASSEIO PÚBLICO EM LAJE GRES OU BASALTO IRREGULAR	M	3,45	19,74	BDI 1	25,77	88,91	RA
2.2.3.	SINAPI	96624	SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM, PARA REBAIXO DE PASSEIO PÚBLICO EM LAJE GRES OU BASALTO IRREGULAR	M3	0,26	97,15	BDI 1	126,81	32,97	RA
2.2.4.	Composição	010	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	4,41	82,18	BDI 1	107,27	473,06	RA
2.2.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	2,50	134,03	BDI 1	174,95	437,38	RA
2.3.			RAMPA DE ACESSO					-	2.918,29	
2.3.1.	Composição	010	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	2,31	82,18	BDI 1	107,27	247,79	RA
2.3.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	2,37	134,03	BDI 1	174,95	414,63	RA
2.3.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO	M	4,48	113,97	BDI 1	148,77	666,49	RA
2.3.4.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4", TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	1,80	634,91	BDI 1	828,75	1.491,75	RA
2.3.5.	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF 04/2018	M2	1,52	10,63	BDI 1	13,88	21,10	RA
2.3.6.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,52	38,57	BDI 1	50,35	76,53	RA
3.			CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA					-	556.226,02	
3.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	589,60	
3.1.1.	Composição	006	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO DE VIDRO	M	8,00	56,46	BDI 1	73,70	589,60	RA
3.2.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	279.070,08	
3.2.1.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO	M2	414,94	109,60	BDI 1	143,06	59.361,32	RA
3.2.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO	M2	147,89	126,58	BDI 1	165,22	24.434,39	RA
3.2.3.	Composição	011	DIVISÓRIAS EM PAINEL CEGO (PC1, PC2 E PC3), REVESTIDAS COM	M2	30,74	120,11	BDI 1	156,78	4.819,42	RA
3.2.4.	Composição	012	DIVISÓRIAS EM PAINEL/VIDRO/PAINEL, REVESTIDAS COM LAMINADO	M2	814,92	179,05	BDI 1	233,71	190.454,95	RA
3.3.			PINTURA E ACABAMENTO					-	83.839,60	
3.3.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES DRYWALL, UMA DEMÃO	M2	1.238,23	19,32	BDI 1	25,22	31.228,16	RA
3.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DRYWALL, DUAS DEMÃOS	M2	1.238,23	14,21	BDI 1	18,55	22.969,17	RA

RECURSO
↓

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/04/2022 15:27 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://lc.atende.net/p626adcc935da51>.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA									1.015.850,45	
3.3.3.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDESDE ALVENARIA DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M2	550,46	27,04	BDI 1	35,30	19.431,24	RA
3.3.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE ALVENARIA, DUAS DEMÃOS	M2	550,46	14,21	BDI 1	18,55	10.211,03	RA
3.4.			ESQUADRIAS E VITRINE					-	61.313,63	
3.4.1.	Composição	018	PORTA, 80 X 210 CM, EM FOLHA LEVE OU MÉDIA, REVESTIDA EM	UNIDADE	12,00	571,31	BDI 1	745,73	8.948,76	RA
3.4.2.	Composição	019	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA, E=35MM, COM REVESTIMENTO EM	M2	57,12	410,85	BDI 1	536,28	30.632,31	RA
3.4.3.	Composição	020	PORTA COM VISOR EM VIDRO, 80 X 210 CM, EM FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UNIDADE	7,00	606,19	BDI 1	791,26	5.538,82	RA
3.4.4.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E	M2	10,80	895,74	BDI 1	1.169,21	12.627,47	RA
3.4.5.	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE	M2	10,80	252,98	BDI 1	330,21	3.566,27	RA
3.5.			ACABAMENTOS DAS ESQUADRIAS					-	13.093,20	
3.5.1.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	70,22	19,78	BDI 1	25,82	1.813,08	RA
3.5.2.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	M2	47,52	21,61	BDI 1	28,21	1.340,54	RA
3.5.3.	Composição	027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO	UNID.	52,00	133,49	BDI 1	174,24	9.060,48	RA
3.5.4.	Composição	028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO	UNID.	10,00	67,35	BDI 1	87,91	879,10	RA
3.6.			FECHAMENTO DA MARQUISE					-	11.379,31	
3.6.1.	Composição	031	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO "U", ENRIJECIDO, 100 X 40 X	M2	12,64	169,96	BDI 1	221,85	2.804,18	RA
3.6.2.	Composição	032	PLACA ACM PARA IDENTIFICAÇÃO, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA -	M2	12,64	211,49	BDI 1	276,06	3.489,40	RA
3.6.3.	Composição	033	LETRA AÇO INOX, TRATADA COM FUNDO (PU) PRIMER E TINTA	UNID.	29,00	134,35	BDI 1	175,37	5.085,73	RA
3.7.			EQUIPAMENTOS					-	8.070,12	
3.7.1.	Composição	034	PIA EM AÇO INOX, TAMPO DE 1,20 X 0,50 M, CUBA DE 0,40 X 0,30 M, COM	CJ	3,00	905,62	BDI 1	1.182,11	3.546,33	RA
3.7.2.	Composição	035	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, FIXADO COM MÃO FRANCESA, DOTADO	CJ	3,00	1.155,24	BDI 1	1.507,93	4.523,79	RA
3.8.			MARCENARIA					-	91.032,84	
3.8.1.	Composição	024	GUICHÊS DE ATENDIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO -	UNIDADE	1,00	69.740,93	BDI 1	91.032,84	91.032,84	RA
3.9.			PPCI					-	7.149,75	
3.9.1.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	69,00	10,90	BDI 1	14,23	981,87	RA
3.9.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	6,00	18,23	BDI 1	23,80	142,80	RA
3.9.3.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,	UN	6,00	769,31	BDI 1	1.004,18	6.025,08	RA
3.10.			COMPLEMENTARES					-	687,89	
3.10.1.	Composição	036	ADESIVO EM VINIL ADESIVO PVC, BASE TRANSPARENTE, COM	UNIDADE	1,00	527,00	BDI 1	687,89	687,89	RA
4.			FARMÁCIA MUNICIPAL					-	311.541,49	
4.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	746,19	
4.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE	M3	1,26	51,00	BDI 1	66,57	83,88	RA
4.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	1,78	27,32	BDI 1	35,66	63,47	RA
4.1.3.	Composição	007	RETIRADA DE GRADE DE FERRO DE ESQUADRIAS	M2	1,78	7,44	BDI 1	9,71	17,28	RA
4.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	1,68	7,03	BDI 1	9,18	15,42	RA
4.1.5.	Composição	008	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	5,40	32,69	BDI 1	42,67	230,42	RA
4.1.6.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	26,00	2,62	BDI 1	3,42	88,92	RA
4.1.7.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	15,63	12,10	BDI 1	15,79	246,80	RA
4.2.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	68.610,27	
4.2.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	1,78	83,61	BDI 1	109,14	194,27	RA

RECURSO
↓

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/04/2022 15:27 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://lc.atende.net/p626adcc935da51>





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA									1.015.850,45	
4.2.2.	Composição	011	DIVISÓRIAS EM PAINEL CEGO (PC1, PC2 E PC3), REVESTIDAS COM	M2	198,34	120,11	BDI 1	156,78	31.095,75	RA
4.2.3.	Composição	013	DIVISÓRIAS EM PAINEL/VIDRO, REVESTIDAS COM LAMINADO	M2	207,60	137,72	BDI 1	179,77	37.320,25	RA
4.3. PINTURA E ACABAMENTO									-	171,58
4.3.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	M2	3,92	19,32	BDI 1	25,22	98,86	RA
4.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	3,92	14,21	BDI 1	18,55	72,72	RA
4.4. ESQUADRIAS E VITRINE									-	36.161,36
4.4.1.	Composição	016	PORTA DE CORRER, PARA DIVISÓRIA, DE 0,80 X 2,10 M, COM TRANCA	M2	3,36	496,17	BDI 1	647,65	2.176,10	RA
4.4.2.	Composição	017	PORTA, 90 X 210 CM, EM FOLHA LEVE OU MÉDIA, REVESTIDA EM	UNIDADE	1,00	616,07	BDI 1	804,16	804,16	RA
4.4.3.	Composição	019	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA, E=35MM, COM REVESTIMENTO EM	M2	30,31	410,85	BDI 1	536,28	16.254,65	RA
4.4.4.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	M2	2,52	544,56	BDI 1	710,81	1.791,24	RA
4.4.5.	Composição	022	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 4	UNIDADE	1,00	7.816,57	BDI 1	10.202,97	10.202,97	RA
4.4.6.	Composição	023	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE ABRIR, 75X213 CM CADA	UNIDADE	1,00	3.717,84	BDI 1	4.852,90	4.852,90	RA
4.4.7.	SINAPI	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE	UN	1,00	60,78	BDI 1	79,34	79,34	RA
4.5. ACABAMENTOS DAS ESQUADRIAS									-	5.376,07
4.5.1.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	23,10	19,78	BDI 1	25,82	596,44	RA
4.5.2.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	M2	12,19	21,61	BDI 1	28,21	343,88	RA
4.5.3.	Composição	029	SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM -	M	1,20	47,89	BDI 1	62,51	75,01	RA
4.5.4.	Composição	027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO	UNID.	22,00	133,49	BDI 1	174,24	3.833,28	RA
4.5.5.	Composição	028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO	UNID.	6,00	67,35	BDI 1	87,91	527,46	RA
4.6. FECHAMENTO DA MARQUISE									-	8.697,30
4.6.1.	Composição	031	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO "U", ENRIJECIDO, 100 X 40 X	M2	11,48	169,96	BDI 1	221,85	2.546,84	RA
4.6.2.	Composição	032	PLACA ACM PARA IDENTIFICAÇÃO, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA -	M2	11,48	211,49	BDI 1	276,06	3.169,17	RA
4.6.3.	Composição	033	LETRA AÇO INOX, TRATADA COM FUNDO (PU) PRIMER E TINTA	UNID.	17,00	134,35	BDI 1	175,37	2.981,29	RA
4.7. EQUIPAMENTOS									-	2.140,89
4.7.1.	Composição	034	PIA EM AÇO INOX, TAMPO DE 1,20 X 0,50 M, CUBA DE 0,40 X 0,30 M, COM	CJ	1,00	905,62	BDI 1	1.182,11	1.182,11	RA
4.7.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	UN	2,00	266,75	BDI 1	348,19	696,38	RA
4.7.3.	Composição	030	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO -	UNIDADE	2,00	51,11	BDI 1	66,71	133,42	RA
4.7.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	2,00	49,41	BDI 1	64,49	128,98	RA
4.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									-	1.636,71
4.8.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	1,45	53,96	BDI 1	70,43	102,12	RA
4.8.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	0,50	84,55	BDI 1	110,36	55,18	RA
4.8.3.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,	M	9,45	44,70	BDI 1	58,35	551,41	RA
4.8.4.	Composição	039	RALO SIFONADO, PVC, DN 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UNIDADE	1,00	29,10	BDI 1	37,98	37,98	RA
4.8.5.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	11,34	41,04	BDI 1	53,57	607,48	RA
4.8.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	2,00	108,23	BDI 1	141,27	282,54	RA
4.9. MARCENARIA									-	83.740,06
4.9.1.	Composição	025	GUICHÊS DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - FORNECIMENTO	UNIDADE	1,00	64.153,88	BDI 1	83.740,06	83.740,06	RA
4.10. PPCI									-	6.609,01
4.10.1.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	31,00	10,90	BDI 1	14,23	441,13	RA
4.10.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	6,00	18,23	BDI 1	23,80	142,80	RA
4.10.3.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,	UN	6,00	769,31	BDI 1	1.004,18	6.025,08	RA
4.11. MONTA-CARGA									-	96.592,20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/04/2022 15:27 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://lc.atende.net/p626adc935da51>



RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS		
			BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA									1.015.850,45	
4.11.1.	Composição	026	MONTA-CARGA, 100 A 150KG, ENTRADA UNILATERAL E PARADAS EM 3	UNIDADE	1,00	74.000,00	BDI 1	96.592,20	96.592,20	RA
4.12.			COMPLEMENTARES					-	1.059,85	
4.12.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	0,67	96,96	BDI 1	126,56	84,80	RA
4.12.2.	Composição	037	ADESIVO EM VINIL ADESIVO PVC, BASE TRANSPARENTE, COM	UNIDADE	2,00	313,80	BDI 1	409,60	819,20	RA
4.12.3.	Composição	038	ADESIVO EM VINIL ADESIVO PVC, BASE TRANSPARENTE, COM	UNIDADE	1,00	119,40	BDI 1	155,85	155,85	RA
5.			CONSELHO TUTELAR					-	73.880,35	
5.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	168,31	
5.1.1.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	5,05	12,10	BDI 1	15,79	79,74	RA
5.1.2.	COMPOSIÇÃO	005	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS EM PEDRA BASÁLTICA	M	2,37	28,63	BDI 1	37,37	88,57	RA
5.2.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	41.875,46	
5.2.1.	Composição	011	DIVISÓRIAS EM PAINEL CEGO (PC1, PC2 E PC3), REVESTIDAS COM	M2	89,21	120,11	BDI 1	156,78	13.986,34	RA
5.2.2.	Composição	012	DIVISÓRIAS EM PAINEL/VIDRO/PAINEL, REVESTIDAS COM LAMINADO	M2	15,89	179,05	BDI 1	233,71	3.713,65	RA
5.2.3.	Composição	013	DIVISÓRIAS EM PAINEL/VIDRO, REVESTIDAS COM LAMINADO	M2	134,48	137,72	BDI 1	179,77	24.175,47	RA
5.3.			ESQUADRIAS E VITRINE					-	16.464,57	
5.3.1.	Composição	017	PORTA, 90 X 210 CM, EM FOLHA LEVE OU MÉDIA, REVESTIDA EM	UNIDADE	2,00	616,07	BDI 1	804,16	1.608,32	RA
5.3.2.	Composição	019	PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA, E=35MM, COM REVESTIMENTO EM	M2	20,16	410,85	BDI 1	536,28	10.811,40	RA
5.3.3.	Composição	021	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER, 75X213 CM	UNID.	1,00	3.098,79	BDI 1	4.044,85	4.044,85	RA
5.4.			ACABAMENTOS DAS ESQUADRIAS					-	3.975,12	
5.4.1.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	52,67	19,78	BDI 1	25,82	1.359,94	RA
5.4.2.	Composição	027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO	UNID.	14,00	133,49	BDI 1	174,24	2.439,36	RA
5.4.3.	Composição	028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO	UNID.	2,00	67,35	BDI 1	87,91	175,82	RA
5.5.			FECHAMENTO DA MARQUISE					-	6.394,75	
5.5.1.	Composição	031	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO "U", ENRIJECIDO, 100 X 40 X	M2	7,56	169,96	BDI 1	221,85	1.677,19	RA
5.5.2.	Composição	032	PLACA ACM PARA IDENTIFICAÇÃO, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA -	M2	7,56	211,49	BDI 1	276,06	2.087,01	RA
5.5.3.	Composição	033	LETRA AÇO INOX, TRATADA COM FUNDO (PU) PRIMER E TINTA	UNID.	15,00	134,35	BDI 1	175,37	2.630,55	RA
5.6.			EQUIPAMENTOS					-	2.690,04	
5.6.1.	Composição	034	PIA EM AÇO INOX, TAMPO DE 1,20 X 0,50 M, CUBA DE 0,40 X 0,30 M, COM	CJ	1,00	905,62	BDI 1	1.182,11	1.182,11	RA
5.6.2.	Composição	035	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, FIXADO COM MÃO FRANCESA, DOTADO	CJ	1,00	1.155,24	BDI 1	1.507,93	1.507,93	RA
5.7.			PPCI					-	2.312,10	
5.7.1.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	18,00	10,90	BDI 1	14,23	256,14	RA
5.7.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	2,00	18,23	BDI 1	23,80	47,60	RA
5.7.3.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,	UN	2,00	769,31	BDI 1	1.004,18	2.008,36	RA
6.			SERVIÇOS FINAIS					-	11.915,39	
6.1.			REMOÇÃO DE ENTULHO					-	4.825,07	
6.1.1.	Composição	014	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA, POR MEIO DE CAÇAMBA DE TELE-	VB	1,00	3.456,42	BDI 1	4.511,67	4.511,67	RA
6.1.2.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA	M2	112,33	2,14	BDI 1	2,79	313,40	RA
6.2.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	7.090,32	
6.2.1.	Composição	015	LIMPEZA DE PAREDES E PORTAS EM DIVISÓRIA	M2	3.237,59	1,68	BDI 1	2,19	7.090,32	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO PRIMAVERA									1.015.850,45

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quinta-feira, 28 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA

CREA/CAU: CREA RS 199.346

ART/RRT: 11828561

RECURSO

