



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064789-53	<b>Nº SICONV</b> 885573/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Lidovino Fanton			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CAPEAMENTO ASFÁLTICO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 29,50%	<b>BDI 2</b> 27,57%	<b>BDI 3</b> 32,45%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									<b>331.066,56</b>	
<b>1.</b>			<b>RUA LIDOVINO FANTON</b>					-	<b>331.066,56</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>					-	<b>1.939,31</b>	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	519,98	BDI 1	673,37	1.939,31	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>3.107,02</b>	
1.2.1.	Composição	02	REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL/ORGÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1.871,70	1,28	BDI 1	1,66	3.107,02	RA
<b>1.3.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>30.742,17</b>	
1.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	M2	180,66	2,42	BDI 1	3,13	565,47	RA
1.3.2.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	UN	3,00	52,33	BDI 1	67,77	203,31	RA
1.3.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	3,00	75,02	BDI 1	97,15	291,45	RA
1.3.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	20,00	17,34	BDI 1	22,46	449,20	RA
1.3.5.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	39,10	8,88	BDI 1	11,50	449,65	RA
1.3.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	586,50	2,75	BDI 1	3,56	2.087,94	RA
1.3.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	193,28	2,20	BDI 1	2,85	550,85	RA
1.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	20,00	48,60	BDI 1	62,94	1.258,80	RA
1.3.9.	Composição	03	PINTURA DE MEIO FIO	M2	223,32	6,41	BDI 1	8,30	1.853,56	RA
1.3.10.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	28,07	21,12	BDI 1	27,35	767,71	RA
1.3.11.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	193,28	68,73	BDI 1	89,01	17.203,85	RA
1.3.12.	Composição	04	REBAIXO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA AS RAMPAS	M	9,60	17,30	BDI 1	22,40	215,04	RA
1.3.13.	Composição	05	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FORN E ASSENT	M2	27,51	136,01	BDI 1	176,13	4.845,34	RA
<b>1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>289.358,82</b>	
1.4.1.	Composição	06	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR_1C	M2	3.743,40	2,73	BDI 1	3,54	13.251,64	RA
1.4.2.	Composição	07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	T	143,45	636,98	BDI 1	824,89	118.330,47	RA
1.4.3.	Composição	07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	T	191,27	636,98	BDI 1	824,89	157.776,71	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>5.919,24</b>	
1.5.1.	SINAPI	102501	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PARA FAIXA DE PEDESTRE, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	20,55	BDI 1	26,61	766,37	RA
1.5.2.	SINAPI	102501	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PARA FAIXA DIVISÓRIA DE PISTA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	38,49	20,55	BDI 1	26,61	1.024,22	RA
1.5.3.	Composição	08	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA	M2	2,40	1.328,39	BDI 1	1.720,27	4.128,65	RA
-	SINAPI	-	(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Observações:

RECURSO ↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064789-53	Nº SICONV 885573/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Lidovino Fanton			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 29,50%	BDI 2 27,57%	BDI 3 32,45%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									<b>331.066,56</b>
<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</b>									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARIA EUGENIA LUCAS CARDOSO

CREA/CAU: RS107194

ART/RRT: 11367107

RECURSO  
←

