1,65

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	Tomada 2P+T em condulete un	Tomada dupla em condulete un	Tomada em condulete 20A un	Tomada em condulete Lógica un	Tomada 2P+T em cx 4x2 un	Tomada em cx. 4x2 20A un	Tomada Lógica em cx 4x2 un	Tomada AR Cond. Em cx. 4x2 20A un	Inter. paralelo 2 teclas embutir cx. 4x2 un	Eletroduto 1" aparente m	Conduite 1" em parede m	Conduite 1" no forro m	Cabo 2,5mm m	Cabo Lógica m	Embutir eletroduto rasgo e enchim. m	Caixa PVC 4x4 un	Caixa PVC 4x2 un
Administrativo																	
Criar 2 tomadas (microondas)	2,00									2,50			12,30				-
Criar tomadas duplas		3,00								6,68			22,74				-
Relocação do interruptor										1,70		3,00	9,40				-
Rede de Lógica (1 é relocada)				2,00						7,68				7,68			-
Consultório																	
Criar ponto de tomada dupla		1,00								1,70	1,70	3,00	20,10			1,00	-
Rede de Lógica				1,00						1,70	4,70			6,40			-
Tricotomia																	
Criar ponto de tomada			1,00							2,20	5,00		15,00				-
Criar ponto de Ar Cond.			1,00							0,50	5,00		15,00			1,00	-
Bloco Cirúrgico																	
Embutir pontos					5,00	1,00	2,00	1,00	1,00		4,70		15,00				10,00
Embutir eletrodutos aparentes											10,70				10,70		-
Esterilização																	
Criar ponto de tomada embutida parede de gesso						2,00					4,70		15,90				2,00
Internação																	
Criar ponto de tomada	1,00									7,81			33,60				-
Criar ponto de Ar Cond.			1,00							0,50		4,00	42,00			1,00	-
TOTAIS	**3,00**	**4,00**	**3,00**	**3,00**	**5,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**32,97**	**36,50**	**10,00**	**201,04**	**14,08**	**10,70**	**3,00**	**12,00**
	Tom.Média CONDULETE MÉDIA	Tom. Dupla Médi: CONDULETE MÉDIA	Tom. Alta 20 A CONDULETE ALTA	log. CONDULETE MÉDIA	Tom Média CX 4x2	tom M. 20A CX 4x2	logica CX 4x2	Tom 20A alta CX 4x2	interrptpr CX 4x2	ele 1 apar	conduite	conduite	cabo	cabo			

Remoção de ar cond. do DML e instalar na sala de Internação = 1 unid.
Remoção de ar cond. Da antissepsia e instalar na Tricotomia = 1 unid.
Relocação de luminárias = 6 unid.
Placas cegas = 6 unid.

REMOÇÃO e POSTERIOR FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS APARENTES

LOCAL	M
Administrativo	9,90
Consultório	13,80
Bloco Cirúrgico	9,00
Antissepsia	4,30
Esterilização	1,70
Rec. Animal	5,70
Depósito	1,80
DML	5,50
Corredor	16,30
	68,00 ml