

*B=Branca
*V= Verde

DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	X (m)	h (m)	Área (m2)	DESCONTAR				Área a Descontar (m2)	2 Placas Branças Com vão (m2)	2 Placas Branças Sem vão (m2)	1 B e 1 V Com vão (m2)	1 B e 1 V Sem vão (m2)	2 Verde Com vão (m2)	H= 0,50cm (m2)
				Tipo	Larg.	H	Quant.							
* Critério de Medição → descontar todos vãos														
Recepção	0,66	2,75	1,82					-		1,82				
Recepção / Consultório	4,41	2,75	12,13	Porta		0,80	1,00	1,68	10,45					
Depósito /Circulação	2,86	2,75	7,87	-				-		7,87				
Depósito /Circulação	2,30	2,75	6,33	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	4,65					
Depósito /Internação	2,86	2,75	7,87	-				-		7,87				
Fechamento da Circulação	1,00	2,75	2,75	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	1,07					
Internação / Circulação	2,56	2,75	7,04	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	5,36					
Internação / Lavanderia DML	2,86	2,75	7,87	-				-				7,87		3,93
Lavanderia DML / Circulação	1,78	2,75	4,90	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	4,37		3,22			1,61
Rec. Animal /Tricotomia	2,20	2,75	6,05	Porta correr	0,80	2,10	1,00	1,68	6,57					
Rec. Animal / Bloco Cirúrgico	3,00	2,75	8,25	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	5,75					
Tricotomia / Bloco Cirúrgico	2,70	2,75	7,43	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68						
Esterilização / Bloco Cirúrgico	3,67	2,75	10,09	Guichê	0,50	0,50	1,00	0,25			9,84			4,92
Antesepsia / Bloco Cirúrgico	2,03	2,75	5,58	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68			3,90			1,95
Antesepsia / Esterilização	1,95	2,75	5,36	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68					3,68	1,84
TOTAL			101,31					17,05	38,21	17,55	16,96	7,87	3,68	14,25

SINAPI	96359	96358	Compos.4	Compos.3	Compos.5	98555
--------	-------	-------	----------	----------	----------	-------

REVESTIMENTO PAREDES C/ AZULEIOS	X (m)	h (m)	Área em Alven. (m2)	Área em Gesso Acart. (m2)	DESCONTAR				Área a Descontar (m2)	Área / Azulejos em Alven. (m2)	Área / Azulejos em Gesso Acart. (m2)	Azulejos	
					Tipo	Larg.	H	Quant.				<5m2 (m2)	>5m2 (m2)
Recuperação Animal	2,20	2,75	6,05		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68		4,37	4,37	
	2,20	2,75		6,05						8,25			8,25
	3,00	2,75	8,25		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68		6,57		6,57
	3,00	2,75		8,25						7,15			7,15
Tricotomia	2,60	2,75	7,15		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68		5,47		5,47
	2,60	2,75		7,15						6,05			6,05
	2,20	2,75	6,05		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68		4,37	4,37	
	2,20	2,75		6,05						9,63			9,63
Bloco Cirúrgico	3,50	2,75	9,63						-		14,00		14,00
	3,50	2,75		9,63					0,25		-	-	0,25
	5,70	2,75		15,68	Porta	0,80	2,10	1,00	2,00		12,32		12,32
	5,70	2,75		15,68	Guichê	0,50	0,50	1,00	0,25				
	5,70	2,75		15,68	Porta	0,80	2,10	2,00	3,36				

81/15

Sala Antissepsia	2,03	2,75	5,58		Janela	1,50	1,40	1,00	2,10	3,48		3,48	
	2,03	2,75		5,58	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68		3,90	3,90	
	1,95	2,75	5,36		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	3,68		3,68	
	1,95	2,75		5,36	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	3,68		3,68	
Lavagem e Esterilização	3,57	2,75	9,82		Janela	1,50	1,40	1,00	2,10	7,72		7,72	
	3,57	2,75		9,82	Guichê	0,50	0,50	1,00	0,25	9,57		9,57	
	1,95	2,75	5,36						-	5,36		5,36	
	1,95	2,75		5,36	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	3,68		3,68	
Lavanderia / DML	2,86	2,75	7,87		Janela	2,00	1,40	1,00	2,80	5,07		5,07	
	2,86	2,75		7,87					-	7,87		7,87	
	1,78	2,75	4,90		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	3,22		3,22	
	1,78	2,75		4,90	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	3,22		3,22	
Interação	2,86	2,75		7,87					-	7,87		7,87	
	2,86	2,75		7,87					-	7,87		7,87	
Consultório	4,41	2,75	12,13						-	12,13		12,13	
	4,41	2,75		12,13	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	10,45		10,45	
	2,60	2,75	7,15		Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	5,47		5,47	
	2,60	2,75		7,15	Janela	2,00	1,35	1,00	2,70	4,45		4,45	
TOTAL			112,06	125,59					35,40			38,05	164,20

PINTURA PAREDES E TETOS	X (m)	Y (m)	Perimetro (m)	h (m)	Área (m2)	DESCONTAR				Área a Descontar (m2)	Área pintura + fundo + massa (m2)	Área de pintura TETO (m2)
						Tipo	Larg.	H	Quant.			
* Critério de Medição → descontar todos vãos												
Recepção			14,92	2,75	41,03	Porta	0,80	2,10	3,00	5,04	35,99	
					-	Porta	1,30	2,10	1,00	2,73	2,73	
Administrativo	3,38	4,39	15,54	2,75	42,74	Porta	0,80	2,10	2,00	3,36	39,38	14,84
					-	Janela	1,00	1,35	1,00	1,35	1,35	
Depósito		2,20	10,12	2,75	27,83	Porta	0,80	2,10	1,00	1,68	26,15	
Circulação 1	2,86		14,52	2,75	39,93	Porta	0,80	2,10	4,00	6,72	33,21	
						Porta	0,60	2,10	1,00	1,26	1,26	
						Porta	0,90	2,10	1,00	1,89	1,89	
Circulação 2			10,88	2,75	29,92	Porta	0,80	2,10	4,00	6,72	23,20	
Resíduos	4,33	1,50	10,16	variável	36,31	Janela	2,00	1,40	2,00	5,60	30,71	
						Janela	1,40	0,60	1,00	0,84	0,84	
TOTAL					217,76					37,19	180,57	14,84

PINTURA DE JANELAS METÁLICAS		Tipo	Larg. (m)	h (m)	Área (m2)	Lado interno esmalte (m2)
Administrativo	Basc. Ferro		1,00	1,35	1,35	1,35
Consultório	Basc. Ferro		2,00	1,35	2,70	2,70
Lavagem Esterilização	Basc. Ferro		1,50	1,40	2,10	2,10

Sala Antissepsia	Basc. Ferro	1,50	1,40	2,10	2,10
Lavanderia/DML	Basc. Ferro	2,00	1,40	2,80	2,80
Internação	Basc. Ferro	2,00	1,40	2,80	2,80
TOTAL					13,85

PINTURA DE PORTAS METÁLICAS		Tipo	Larg. (m)	h (m)	Área (m2)	Ambos Lados esmalte sint. (m2)
Entrada Recepção		Ferro e vidro	1,30	2,10	2,73	5,46
Lavanderia/DML		Chapa ferro	0,80	2,10	1,68	3,36
TOTAL						8,82

PISO CERÂMICO		Substituição piso ceram. (m2)	Área < 5,0 m2 (m2)	Área entre 5,0 m2 e 10,0 m2 (m2)
Consultório				
Internação (sob a pia)		0,66	0,66	
Lavanderia/DML				
Sala Antissepsia		4,04	4,04	
Esterilização		7,04		7,04
Resíduos		6,49		6,49
TOTAL		18,23	4,70	13,53

SINAPI	Tipo	Local	Larg.	H	Quant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA					
90790	Kit Porta de abrir, 1 fl instalada em alvenaria	Administr., Recepção, Consultório, Antissepsia	0,80	2,10	4,00
90790	Kit Porta de abrir, 1 fl inst. em gesso acartonado	Paredes			
comp. 8	Porta de correr	gesso	0,80	2,10	9,00
90793	Kit Porta de abrir, 1 fl instalada em alvenaria	Tricotomia	0,80	2,10	1,00
		Rec. Animal	0,90	2,10	1,00
	TOTAL				15,00
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					
comp. 30	Guichê				
		Esterilização	0,50	0,50	1,00
	TOTAL				1,00

2/15

INST. DE ESGOTO		Cx. 60x60cm	Cx de gordura Ø 300mm	Cx. sifonada 150mm	Rasgo em alv. (m)	Chumbam ento em alv. (m)	Tubo esg. 40 mm	Tubo esg. 50 mm	Tubo esg. 100 mm (m)	Rasgo em Chumbame nto no Piso	Sifão (un)	Escavaçã o (m3)	Reaterro
Consultório	esg. (un)	1,00	1,00		0,60	0,60	0,50	0,50		1,00	1,00	0,09	0,08
Internação	1,00	1,00					1,80	3,00	2,50	4,00		1,00	0,27
Lavanderia/DML	1,00	1,00		1,50		1,50	3,00	0,50	3,00			1,00	0,26
Sala Antissepsia	1,00	1,00			0,60	0,60	3,30	0,50	4,00	2,30		1,00	0,36
Esterilização	1,00	1,00					5,80	0,50	12,10	4,00		2,00	0,89
Resíduos													
TOTAL	5,00	5,00	1,00	2,70	2,70	14,40	5,00	21,60	11,30	11,30	6,00	1,89	1,85

97906	98110	12	Incluso na composição do tubo	Incluso na composição do tubo	91792	91793	88800	90446	90470	86883	93358	96995
SINAPI	SINAPI	Composição			SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI

INST. HIDRÁULICA		Rasgo em	Chumbam ento no	Rasgo em alv. (m)	Chumbame nto em alv. (m)	Tubo PVC 25mm (m)	Reg. Gaveta Ø25mm ou 3/4"	Torneira de parede c/ alavanca	Cx. Descarga	Torneira p/ tanque	Torneira elétrica	Escavação (m3)	Reaterro (m3)
Consultório	piso (m)	Piso (m)		2,50	2,50	2,50	1,00	1,00					
Lavagem Esterilização				10,30	10,30	13,10	1,00	1,00	1,00		1,00		
Sala Antissepsia	2,00	2,00				4,50	1,00	1,00				0,14	0,14
Lavanderia / DML						5,90	1,00	1,00					
Internação	2,50	2,50											
TOTAL	4,50	4,50	12,80	12,80	32,40	5,00	4,00	1,00	2,00	1,00	0,14	0,14	0,14

90444	90468	90443	90466	91785	89987	10	11	86913	9	93358	96995
SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	Composição	Composição	SINAPI	Composição	SINAPI	SINAPI

TELA OTIS nas gaiolas

Tela Oitenta e Seis			
Conj. c/ 4 gaiolas	Largura (m)	H (m)	Área (m2)
Frente	1,40	1,30	1,82
Fundos	1,40	1,30	1,82
Teto	1,40	0,80	1,12
Lateral	0,80	1,30	1,04
Lateral	0,80	1,30	1,04
Conj. c/ 8 gaiolas			
Frente	2,10	2,00	4,20
Fundos	2,10	2,00	4,20
Teto	2,10	0,80	1,68
Lateral	0,80	2,00	1,60
Lateral	0,80	2,00	1,60
			20,12

PINTURA DAS GAIOLAS		Largura (m)	H (m)	Quant.	Área (m²)
Pintura tela otis (2 lados)					40,24
Conj. c/ 4 gaiolas					
Parede interna chapa (2 lados)		0,80	1,30	2,00	2,08
Piso em chapa (2 lados)		1,40	0,80	4,00	4,48
Conj. c/ 8 gaiolas					
Parede interna chapa (2 lados)		0,80	1,30	4,00	4,16
Parede interna chapa (2 lados)		0,70	0,80	2,00	1,12
Piso em chapa (2 lados)		0,80	2,10	6,00	10,08
TOTAL					62,16

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS	X (m)	h (m)	Área (m²)
Administração	3,38	2,75	9,30
Consultório	4,41	2,75	12,13
Cantinho da Circulação	1,00	2,10	2,10
Cantinho da Circulação	1,00	2,10	2,10
Bloco cirúrgico	5,70	2,10	11,97
Bloco cirúrgico	5,70	2,10	11,97
Tricotomia	2,20	2,10	4,62
Lav. Esterilização	1,95	2,10	4,10
Local das gaiolas	3,96	2,10	8,32
TOTAL			66,59

REMOÇÃO DE PORTAS - 80x210	UN
Administração	1,00
Recepção	1,00
Consultório	1,00
Rec. Animal	1,00
Antissepsia	1,00
Auditório	1,00
TOTAL	6,00

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	Quant.	unid	Espes. (m)	Empolame nto	M3
Remoção de divisórias	66,59	m2	0,035	50%	3,50
Remoção de portas completas	3,36	m2	0,035	50%	0,18
Remoção de folhas de portas	6,00	un	0,035	50%	0,53
Demolição de piso cerâmico	18,23	m2	0,03	40%	0,77
Demolição de alvenaria	0,42	m2	0,15	40%	0,09
Remoção Inst. Hidrossanitárias					1,00
Remoção Inst. Elétrica					1,00
TOTAL					7,06

8

