

\*B=Branca

\*V= Verde

| DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO                |          |          |              |              |       |      |        |       |                             |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------|------|--------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| * Critério de Medição → descontar todos vãos |          |          |              |              |       |      |        |       |                             |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
|                                              | X<br>(m) | h<br>(m) | Área<br>(m2) | DESCONTAR    |       |      |        |       | Área a<br>Descontar<br>(m2) | 2 Placas<br>Branças<br>Com vão<br>(m2) | 2 Placas<br>Branças<br>Sem vão<br>(m2) | 1 B e 1 V<br>Com vão<br>(m2) | 1 B e 1 V<br>Sem vão<br>(m2) | 2 Verde<br>Com vão<br>(m2) | Imperm.<br>H=<br>0,50cm<br>(m2) |
|                                              |          |          |              | Tipo         | Larg. | H    | Quant. |       |                             |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Recepção                                     | 0,66     | 2,75     | 1,82         |              |       |      |        | -     |                             |                                        | 1,82                                   |                              |                              |                            |                                 |
| Recepção / Consultório                       | 4,41     | 2,75     | 12,13        | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 10,45                       |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Depósito / Circulação                        | 2,86     | 2,75     | 7,87         |              | -     |      |        | -     |                             | 7,87                                   |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Depósito / Circulação                        | 2,30     | 2,75     | 6,33         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 4,65                        |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Depósito /Internação                         | 2,86     | 2,75     | 7,87         |              | -     |      |        | -     |                             | 7,87                                   |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Fechamento da Circulação                     | 1,00     | 2,75     | 2,75         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 1,07                        |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Internação / Circulação                      | 2,56     | 2,75     | 7,04         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 5,36                        |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Internação / Lavanderia DML                  | 2,86     | 2,75     | 7,87         |              | -     |      |        | -     |                             |                                        |                                        |                              | 7,87                         |                            | 3,93                            |
| Lavanderia DML / Circulação                  | 1,78     | 2,75     | 4,90         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  |                             |                                        |                                        | 3,22                         |                              |                            | 1,61                            |
| Rec. Animal /Tricotomia                      | 2,20     | 2,75     | 6,05         | Porta correr | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 4,37                        |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Rec. Animal / Bloco Cirúrgico                | 3,00     | 2,75     | 8,25         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 6,57                        |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Tricotomia / Bloco Cirúrgico                 | 2,70     | 2,75     | 7,43         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  | 5,75                        |                                        |                                        |                              |                              |                            |                                 |
| Esterilização / Bloco Cirúrgico              | 3,67     | 2,75     | 10,09        | Guichê       | 0,50  | 0,50 | 1,00   | 0,25  |                             |                                        |                                        | 9,84                         |                              |                            | 4,92                            |
| Antesepsia / Bloco Cirúrgico                 | 2,03     | 2,75     | 5,58         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  |                             |                                        |                                        | 3,90                         |                              |                            | 1,95                            |
| Antesepsia / Esterilização                   | 1,95     | 2,75     | 5,36         | Porta        | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68  |                             |                                        |                                        |                              |                              | 3,68                       | 1,84                            |
| TOTAL                                        |          |          | 101,31       |              |       |      |        | 17,05 | 38,21                       | 17,55                                  |                                        | 16,96                        | 7,87                         | 3,68                       | 14,25                           |

|        |       |       |          |          |          |       |
|--------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|
| SINAPI | 96359 | 96358 | Compos.4 | Compos.3 | Compos.5 | 98555 |
|--------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

| REVESTIMENTO PAREDES C/ AZULEIOS                                              |      |      |                     |                           |           |       |      |        |                       |                                |                                      |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------|-----------|-------|------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | X    | h    | Área em Alven. (m2) | Área em Gesso Acart. (m2) | DESCONTAR |       |      |        | Área a Descontar (m2) | Área / Azulejos em Alven. (m2) | Área / Azulejos em Gesso Acart. (m2) | Azulejos < 5m2 (m2) | Azulejos > 5m2 (m2) |
|                                                                               | (m)  | (m)  |                     |                           | Tipo      | Larg. | H    | Quant. |                       |                                |                                      |                     |                     |
| Recuperação Animal                                                            | 2,20 | 2,75 | 6,05                |                           | Porta     | 0,80  | 2,10 | 1,00   | -                     | 6,05                           |                                      |                     | 6,05                |
|                                                                               | 2,20 | 2,75 |                     | 6,05                      | Porta     | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68                  |                                | 4,37                                 | 4,37                |                     |
|                                                                               | 3,00 | 2,75 | 8,25                |                           |           |       |      |        | -                     | 8,25                           |                                      |                     | 8,25                |
|                                                                               | 3,00 | 2,75 |                     | 8,25                      | Porta     | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68                  |                                | 6,57                                 |                     | 6,57                |
| Tricotomia                                                                    | 2,60 | 2,75 | 7,15                |                           |           |       |      |        | -                     | 7,15                           |                                      |                     | 7,15                |
|                                                                               | 2,60 | 2,75 |                     | 7,15                      | Porta     | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68                  |                                | 5,47                                 |                     | 5,47                |
|                                                                               | 2,20 | 2,75 | 6,05                |                           |           |       |      |        | -                     | 6,05                           |                                      |                     | 6,05                |
|                                                                               | 2,20 | 2,75 |                     | 6,05                      | Porta     | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68                  |                                | 4,37                                 | 4,37                |                     |
| Bloco Cirúrgico                                                               | 3,50 | 2,75 | 9,63                |                           |           |       |      |        | -                     | 9,63                           |                                      |                     | 9,63                |
|                                                                               | 3,50 | 2,75 |                     |                           |           |       |      |        | -                     | 9,63                           |                                      |                     | 9,63                |
|                                                                               | 5,70 | 2,75 |                     | 15,68                     | Porta     | 0,80  | 2,10 | 1,00   | 1,68                  | 14,00                          |                                      |                     |                     |
|                                                                               |      |      |                     |                           | Guichê    | 0,50  | 0,50 | 1,00   | 0,25                  | -                              | 0,25                                 |                     | 0,25                |
| <div>Miguel Weiner<br/>Secretário de Meio Ambiente<br/>- duplicata do -</div> |      |      |                     |                           |           |       |      |        |                       |                                |                                      |                     |                     |

Assinado por:  
Miguel Almeida  
Secretário de Meio Ambiente  
deputado - 0,25






|                       |             |  |      |      |      |              |
|-----------------------|-------------|--|------|------|------|--------------|
|                       |             |  | (m)  | (m)  | (m2) | (m2)         |
| Administrativo        | Basc. Ferro |  | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,35         |
| Consultório           | Basc. Ferro |  | 2,00 | 1,35 | 2,70 | 2,70         |
| Lavagem Esterilização | Basc. Ferro |  | 1,50 | 1,40 | 2,10 | 2,10         |
| Sala Antissepsia      | Basc. Ferro |  | 1,50 | 1,40 | 2,10 | 2,10         |
| Lavanderia/DML        | Basc. Ferro |  | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 2,80         |
| Internação            | Basc. Ferro |  | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 2,80         |
| <b>TOTAL</b>          |             |  |      |      |      | <b>13,85</b> |

| PINTURA DE PORTAS METÁLICAS |  | Tipo          | Larg. (m) | h (m) | Área (m2) | Ambos Lados esmalte sint. (m2) |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|
| Entrada Recepção            |  | Ferro e vidro | 1,30      | 2,10  | 2,73      | 5,46                           |
| Lavanderia/DML              |  | Chapa ferro   | 0,80      | 2,10  | 1,68      | 3,36                           |
| <b>TOTAL</b>                |  |               |           |       |           | <b>8,82</b>                    |


| PISO CERÂMICO          |  | Substituição piso ceram. (m2) | Área < 5,0 m2 (m2) | Área entre 5,0 m2 e 10,0 m2 (m2) |
|------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Consultório            |  |                               |                    |                                  |
| Internação (sob a pia) |  |                               |                    |                                  |
| Lavanderia/DML         |  | 0,66                          | 0,66               |                                  |
| Sala Antissepsia       |  |                               |                    |                                  |
| Esterilização          |  | 4,04                          | 4,04               |                                  |
| Resíduos               |  | 7,04                          |                    | 7,04                             |
|                        |  | 6,49                          |                    | 6,49                             |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>18,23</b>                  | <b>4,70</b>        | <b>13,53</b>                     |

| ESQUADRIAS DE MADEIRA                              |  | Local                                         | Larg. | H    | Quant.       |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------|------|--------------|
| Kit Porta de abrir, 1 fl instalada em alvenaria    |  | Administ., Recepção, Consultório, Antissepsia |       |      |              |
| Kit Porta de abrir, 1 fl inst. em gesso acartonado |  | Paredes                                       | 0,80  | 2,10 | 4,00         |
| Porta de correr                                    |  | gesso                                         | 0,80  | 2,10 | 9,00         |
| Kit Porta de abrir, 1 fl instalada em alvenaria    |  | Tricotomia                                    | 0,80  | 2,10 | 1,00         |
|                                                    |  | Rec. Animal                                   | 0,90  | 2,10 | 1,00         |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |                                               |       |      | <b>15,00</b> |

  
Miguel Meinel Sperling  
Secretário de Meio Ambiente  
Secretaria de Meio Ambiente

8

| CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO  | Quant. | unid | Espes. (m) | Empolame<br>nto | M3          |
|--------------------------------|--------|------|------------|-----------------|-------------|
| Remoção de divisórias          | 66,59  | m2   | 0,035      | 50%             | 3,50        |
| Remoção de portas completas    | 3,36   | m2   | 0,035      | 50%             | 0,18        |
| Remoção de folhas de portas    | 6,00   | un   | 0,035      | 50%             | 0,53        |
| Demolição de piso cerâmico     | 18,23  | m2   | 0,03       | 40%             | 0,77        |
| Demolição de alvenaria         | 0,42   | m2   | 0,15       | 40%             | 0,09        |
| Remoção Inst. Hidrossanitárias |        |      |            |                 | 1,00        |
| Remoção Inst. Elétrica         |        |      |            |                 | 1,00        |
| <b>TOTAL</b>                   |        |      |            |                 | <b>7,06</b> |

  
 Miguel Weinert Sperling  
 Secretário de Meio Ambiente  
 Sapucaia do Sul/RS

