

Número: 28

BDI Padrão: 20,340%

Bancos:  
SINAPI: RS 3/2022Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL  
Obra: Obra padrão PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL - manutenção de vias

## Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

| Item  | Tipo       | Banco   | Código | Descrição  | Un.   | Qty.   | Preço Unit. com BDI |        |          | Preço Total   |                      |                      | % Total |
|-------|------------|---------|--------|--|-------|--------|---------------------|--------|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |            |         |        |  |       |        | MAT                 | M.O.   | Total    | MAT           | M.O.                 | Total                |         |
| 1     |            |         |        | OPERAÇÃO TAPA BURACO   |       |        |                     |        |          | 6.933.565,00  | 1.456.385,00         | 8.389.950,00         |         |
| 1.1   |            |         |        | TAPA BURACO  |       |        |                     |        |          | 6.522.265,00  | 1.377.885,00         | 7.900.150,00         |         |
| 1.1.1 | Composição | Próprio | 101810 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020  | M3    | 4000   | 1.505,81            | 243,96 | 1.749,77 | 6.023.240,00  | 975.840,00           | 6.999.080,00         | 55,58%  |
| 1.1.3 | Composição | SINAPI  | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021   | M2    | 3000   | 34,14               | 49,09  | 83,23    | 102.420,00    | 147.270,00           | 249.690,00           | 1,98%   |
| 1.1.4 | Composição | SINAPI  | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_12/2020   | M3    | 2500   | 150,77              | 100,47 | 251,24   | 376.925,00    | 251.175,00           | 628.100,00           | 4,99%   |
| 1.1.5 | Composição | SINAPI  | 97912  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM | 6000   | 3,28                | 0,60   | 3,88     | 19.680,00     | 3.600,00             | 23.280,00            | 0,18%   |
| 1.2   |            |         |        | RECOLHIMENTO   |       |        |                     |        |          | 411.300,00    | 78.500,00            | 489.800,00           |         |
| 1.2.1 | Composição | SINAPI  | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3    | 10000  | 8,33                | 1,85   | 10,18    | 83.300,00     | 18.500,00            | 101.800,00           | 0,81%   |
| 1.2.2 | Composição | SINAPI  | 97912  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM | 100000 | 3,28                | 0,60   | 3,88     | 328.000,00    | 60.000,00            | 388.000,00           | 3,08%   |
| 2     |            |         |        | QUEBRA MOLA  |       |        |                     |        |          | 2.501.370,00  | 880.605,00           | 3.381.975,00         |         |
| 2.1   | Composição | Próprio | 75     | EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA INCLUSO CBUQ   | m³    | 1500   | 1.566,50            | 482,89 | 2.049,39 | 2.349.750,00  | 724.335,00           | 3.074.085,00         | 24,41%  |
| 2.2   | Composição | SINAPI  | 97912  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM | 15000  | 3,28                | 0,60   | 3,88     | 49.200,00     | 9.000,00             | 58.200,00            | 0,46%   |
| 2.3   | Composição | SINAPI  | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021   | M2    | 3000   | 34,14               | 49,09  | 83,23    | 102.420,00    | 147.270,00           | 249.690,00           | 1,98%   |
| 3     |            |         |        | OUTROS   |       |        |                     |        |          | 721.282,00    | 99.316,00            | 820.598,00           |         |
| 3.1   | Composição | SINAPI  | 96001  | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019   | M2    | 60000  | 8,19                | 1,04   | 9,23     | 491.400,00    | 62.400,00            | 553.800,00           | 4,40%   |
| 3.2   | Composição | SINAPI  | 97912  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM | 50000  | 3,28                | 0,60   | 3,88     | 164.000,00    | 30.000,00            | 194.000,00           | 1,54%   |
| 3.3   | Composição | Próprio | 67     | PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS ( duas por via, de 50m e do local )  | UND   | 200    | 329,41              | 34,58  | 363,99   | 65.882,00     | 6.916,00             | 72.798,00            | 0,58%   |
|       |            |         |        |  |       |        |                     |        |          | 10.156.217,00 | 2.436.306,00         | 12.592.523,00        | 100,00% |
|       |            |         |        |  |       |        |                     |        |          |               | <b>Total sem BDI</b> | <b>10.465.214,00</b> |         |
|       |            |         |        |  |       |        |                     |        |          |               | <b>Total do BDI</b>  | <b>2.127.309,00</b>  |         |
|       |            |         |        |  |       |        |                     |        |          |               | <b>Total</b>         | <b>12.592.523,00</b> |         |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/08/2022 08:47 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p62f39aaa7cfc0>.