

Número: 28

BDI Padrão: **20,340%**

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL**  
 Obra: **TAPA BURACO 2023 - manutenção de vias**



## Planilha Sintética Simples

08/02/2023

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				OPERAÇÃO TAPA BURACO						17.007.310,00
1.1				TAPA BURACO						15.631.010,00
1.1.1	Composição	Próprio	101810	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	5000	2.324,22	2.796,96	11.621.100,00	13.984.800,00
1.1.3	Composição	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	3000	77,84	93,67	233.520,00	281.010,00
1.1.4	Composição	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2500	243,38	292,88	608.450,00	732.200,00
1.1.5	Composição	Próprio	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). MEDIDO SEMPRE DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS ATE O LOCAL DO SERVIÇO	M3XKM	150000	3,51	4,22	526.500,00	633.000,00
1.2				RECOLHIMENTO						1.376.300,00
1.2.1	Composição	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10000	9,17	11,03	91.700,00	110.300,00
1.2.2	Composição	Próprio	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). MEDIDO SEMPRE DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS ATE O LOCAL DO SERVIÇO	M3XKM	300000	3,51	4,22	1.053.000,00	1.266.000,00
2				QUEBRA MOLA						5.205.730,00
2.1	Composição	Próprio	75	EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA INCLUSO CBUQ	m³	1500	2.611,34	3.142,48	3.917.010,00	4.713.720,00
2.2	Composição	Próprio	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). MEDIDO SEMPRE DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS ATE O LOCAL DO SERVIÇO	M3XKM	50000	3,51	4,22	175.500,00	211.000,00
2.3	Composição	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	3000	77,84	93,67	233.520,00	281.010,00
3				OUTROS						1.489.414,00
3.1	Composição	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	60000	7,90	9,50	474.000,00	570.000,00
3.2	Composição	Próprio	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). MEDIDO SEMPRE DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS ATE O LOCAL DO SERVIÇO	M3XKM	200000	3,51	4,22	702.000,00	844.000,00
3.3	Composição	Próprio	67	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS ( duas por via, de 50m e do local )	UND	200	313,34	377,07	62.668,00	75.414,00
									<b>Total sem BDI</b>	<b>19.698.968,00</b>
									<b>Total do BDI</b>	<b>4.003.486,00</b>
									<b>Total</b>	<b>23.702.454,00</b>

Documento assinado digitalmente  
 **gov.br** MARCIO RENAN KLUNRATH DE CENO  
 Data: 22/11/2022 23:15:06-0900  
 Verifique em <https://verificador.jf.br>

**Engenheiro:** Marcio Ceno

**Endereço:** Av. Leônidas de Souza, nº 1289

**Bairro:** Santa Catarina – Sapucaia do Sul



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/02/2023 15:08 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p63ea7ca9468a5>.