

COMPOSIÇÕES

					CUSTO UNIT	CUSTO UNIT
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONE
		DEMOLIÇÃO DE REBOCO DETERIORADO EM TETOS, DE FORMA MANUAL, SEM				
Composição	001	REAPROVEITAMENTO.	M2		13,55	15,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,5	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,2	16,92	18,84
Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		2.617,50	3.025,20
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	30	87,25	100,84
Composição	003	ALVENARIA DE PEDRA GRES	M2		99,01	102,51
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	12	0,81	0,81
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,069	89,50	89,50
COTAÇÃO	001	PEDRA GRES 42X21X15	M3	0,2	266,60	266,60
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,8	20,34	22,79
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,8	16,92	18,84
Composição	004	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2		533,38	540,15
SINAPI-I	546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	42	10,64	10,64
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	2	13,49	13,49
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,5	20,22	22,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,6	16,92	18,84
		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.				
			M3	0,004	531,43	547,35

Responsável Técnico: CREA/CAU:

LESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/11/2022 08:35-03:00-03 和 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p637f570576bef.





COTAÇÕES

ÍN	וחו	CES	DE	DE:	ГРО	Λ.	٢ñ	^	
III	וטו	CES	DΕ	ĸE	IKU	ж	LA	u	:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DECCRICÃO	DATA DACE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE				
ÍNDICE	NOME DO INDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	INDICE DI BASE	DI COTAÇÃO	INDICE DI COI.	COEFICIENTE				
EMPRES	EMPRESAS FORNECEDORAS:										
EMPRESAS	CNPJ	NOME		FONE		CONTATO					
E001		MADEBEM		SITE		SITE					
E002		FP PEDRAS		SITE		SITE					
E003		MAICO PEDRAS		SITE		SITE					
COTAÇÕ	ĎES:										
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIA	ANA	ÍNDICE RET	ROAÇÃO				
COTAÇÃO	001	PEDRA GRES 42X21X15	M3	266,	60						
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇ	ÕES	DATA CO	TAÇÃO				
	E001	MADEBEM		266,	.60	22/6/	22				
	E002	FP PEDRAS		246,	30	22/6/	22				
	E003	MAICO PEDRAS		282,	50	22/6/	22				
	OBSERVAÇÕES:										

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045276-39

Nº SICONV 852974

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUC UNIDADE ESPECIALIZADA EM TUBERCULOSE

DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE P

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Item	Descrição	Valor	R\$) Parcelas:				-				_				
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATE	NÇÃO ESF 75.35	5,20 % Período:	16,58%	19,50%	20,92%	24,77%	18,23%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.98	3,72 % Período:	100,00%											
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.25	10 0/ 5 / 1	100,00%	10 500/	00.000/	0.4.770/	40.000/							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.35	,40 % Período:		19,50%	20,92%	24,77%	18,23%							
1.3.	PREENCHA ESTA LINHA> DEMOLIÇÕES	8.03	8,99 % Período:	16,58% 50,00%	19,50% 50,00%	20,92%	24,77%	18,23%							
1.3.	DEMOLIÇÕES	0.03	5,99 % Periodo.	50,00%	50,00%										
1.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS	52	i,62 % Período:	50,00%	50,00%	100.00%									
1.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS	55	70 Feriodo.			100,00%									
1.5.	COBERTURA	3 23	,45 % Período:	40,00%		100,0070	60,00%								
1.0.	COBERTORY	0.20	701 011000.	40.00%			60,00%								
1.6.	CERCAMENTO E CONTENÇÕES	46.89	5,59 % Período:	10,0070	20.00%	30.00%	30.00%	20,00%							
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		20.00%	30,00%	30.00%	20,00%							
1.7.	PINTURA	3.65	,83 % Período:			,	50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.19	,29 % Período:	20,00%	20,00%			60,00%							
				20,00%	20,00%			60,00%							
1.9.	COMPLEMENTARES	45	,31 % Período:			100,00%									
						100,00%									
Total:	R\$ 75.356,20		%:	16,58%	19,50%	20,92%	24,77%	18,23%							
	114 7 0.000,20		Repasse:	_	_	_	_	_							
		Período:	Contrapartida:	12.495,83	14.691,25	15.765,56	18.666,39	13.737,17							
			Outros:	_	-	-	-	-							
			Investimento:	12.495,83	14.691,25	15.765,56	18.666,39	13.737,17							
			%:	16,58%	36,08%	57,00%	81,77%	100,00%	10.0,1033		1110,000			100,000	
			Repasse:	-	-	-	-	-							
	A	cumulado:	Contrapartida:	12.495,83	27.187,08	42.952,64	61.619,03	75.356,20							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	12.495,83	27.187,08	42.952,64	61.619,03	75.356,20							

SAPUCAIA DO SUL/RS
Local
terça-feira, 22 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS

CREA/CAU: RS 193418 ART/RRT: 12007649

PMv3.0.4 1/1



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045276-39

H ← FILTRO

F F F

F

F

F F

F F F

F

F

F

Nº SICONV 852974 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO /	/ DESCRIÇÃO DO LOTE
-----------------------------	---------------------

UNIDADE ESPECIALIZADA EM TUBERCULOSE / REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE PREFEITURA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,65%
Lucro	L	6,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,80%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

F Observações:

SAPUCAIA DO SUL/RS
Local

Lerça-feira, 22 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS

CREA/CAU: RS 193418
ART/RRT: 12007649

PMv3.0.4 1/1



←

MEMÓRIA DE CÁLCULO - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE ESPECIALIZADA EM TUBERCULOSE

Nº SICONV 852974 **Nº OPERAÇÃO** 1045276-39

Nível LOTE	Item	Descrição E UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE PREFEITURA	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE		_	
Nível 2	1.1.	PREFEITURA SERVIÇOS INICIAIS		-	
	1.1.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2		AREA A SER COLOCADO GRAMA
Serviço	1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	50,60	LOCAÇÃO DA RAMPA E ESCADAS DA FRENTE
Serviço	1.1.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	2 X 1,25M
Serviço Nível 2	1.1.4. 1.2.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	11,13	FECHAMENTO DAS LATERAIS
Serviço	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	6 HORAS DE ENGENHEIRO POR MÊS DURANTE 5 MESES
Nível 2	1.3.	DEMOLIÇÕES		-	
Serviço	1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	153,05	locais onde havia azulujo e será feito preparo para pintura: consultórios + planilha de levto revest
Serviço	1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 $\rm M^3$ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 $\rm M^3$ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	24,37	TODOS OS VOLUMES DOS ITENS QUE GERAM ENTULHO DE NATUREZA ORGÂNICA: AREA DE CAPINA X 15L/M2 + 3 ARVORES X 6M3
Serviço	1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	438,64	TODOS OS VOLUMES DOS ITENS QUE GERAM ENTULHO DE NATUREZA ORGÂNICA X 15 KM DMT
Serviço	1.3.4.	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DETERIORADO EM TETOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	197,50	AREAS INTERNAS DOS AMBIENTES
Serviço	1.3.5.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	146,08	AREA COM PARALELEPÉPEDOS
Serviço	1.3.6.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	2 ÁRVORES TOMBADAS E UMA QUE CRESCEU NO PERIODO EM QUE A OBRA FICOU PARADA
Serviço	1.3.7.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	3 ÁRVORES TOMBADAS E UMA QUE CRESCEU NO PERIODO EM QUE A OBRA FICOU PARADA
Serviço	1.3.8.	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO,MATERIAIS GRANUILARES OU ENTULHOS	мзхкм	1,22	MATERIAL PARA INATIVAÇÃO DO POÇO EXISTENTE: DEMOLIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO: 218,16M2 X E=8CM X 1,4EMPOL. X DMT= 35M DEMOLIÇÃO DE REBOCOS INTERNOS 197,5M2 X E=3CM X 1,3 EMPOL. X DMT = 15M ESCAVAÇÃO DA FOSSA E FILTRO: 12M3 X DMT= 20M
Nível 2	1.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
Serviço	1.4.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	175,05	LIMPEZA DE MUROS PLAN. DE LEVTO DE REVESTIMENTOS
Serviço	1.4.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	6,33	PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO L=2,75 X H= 0,8+1,5
	1.4.3.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2		PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO L=2,75 X H= 0,8+1,6
Nível 2	1.5.	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM		-	2,45X4,1 - COBERTURA DO
Serviço	1.5.1.	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	23,91	RESERVATÓRIO 3,4*2,5+0,8*(4,1+2,6) PARTE DO TELHADO QUE FALTA
Serviço	1.5.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	15,45	2,6+2,6 - FRENTE E FUNDOS DO RESERVATÓRIO 3,9+3,9+2,45 PARTE INTERNA DO RESERV.
Serviço	1.5.3.	CAPA MURO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	6,35	LATERAL E FUNDO DA PLATIBANDA DO RESERV.
Nível 2	1.6.	CERCAMENTO E CONTENÇÕES		-	
Serviço	1.6.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,85	ESCAVAÇÃO PARA MURO DE CONTENÇÃO - 23,71M X 40CM X 20CM
Serviço	1.6.2.	ALVENARIA DE PEDRA GRES	M2	22,52	ALVENARIA DO MURO DE CONTENÇÃO = (MÉDIA DA ALTURA + PARTE ENTERRADA) X 23,71
Serviço	1.6.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,27	REVESTIMENTO MURO DE CONTENÇÃO = MÉDIA DA ALTURA + 25CM DE TOPO +

PMv3.0.4 1/2



←

MEMÓRIA DE CÁLCULO - (SELECIONAR)

Nº SICONV 852974

Nº OPERAÇÃO 1045276-39

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	REFORMA DE	UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE PREFEITURA			
Serviço	1.6.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,27	REVESTIMENTO MURO DE CONTENÇÃO = MÉDIA DA ALTURA + 25CM DE TOPO + 15CM INTERNO X 23,71M
Serviço	1.6.5.	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	М	23,71	COMPRIMENTO DO MURO
Serviço	1.6.6.	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	51,83	GRADE H=1,5M SOBRE MURO DE CONTENÇÃO (23,71M) + TRECHO AO LADO DO PORTÃO (L=1,64M X H=2,6M) + RECUO LATERAL (L=8M X H=1,5M)
Serviço	1.6.7.	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL	M2	7,88	=L=3,15 X H=2,5M
Nível 2	1.7.	PINTURA		-	
Serviço	1.7.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,86	VOLUME DO RESERVATÓRIO = 4,05°0,95*4,05°1,25*2,75°1,5*2,7 5°0,8)+0,75*4,1/2*2 PARTE INTERNA DAS PLATIBANDAS = 3,55°,6*2,65°,75*10,2*,95/2*(6,95*1,1*5,85*8,4*21,2)*,95 MURO DE CONTEÇÃO=27,27M2
Serviço	1.7.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	95,86	VOLUME DO RESERVATÓRIO = 4,05*0,95+4,05*1,25+2,75*1,5+2,7 5*0,8)+0,75*4,1/2*2 PARTE INTERNA DAS PLATIBANDAS = 3,55*,6+2,65*,75+10,2*,95/2+(6,95+1,1+5,85+8,4+21,2)*,95 MURO DE CONTECÃO=27,27M3
Serviço	1.7.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	32,53	AREA DO TETO: 197,50
Nível 2	1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	
Serviço	1.8.1.	KIT DE RÉGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	CONTADO EM PLANTA
Serviço	1.8.2.	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	UN	12,00	CONTADO EM PLANTA
Serviço	1.8.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	5,00	CONTAGEM - RESERVATÓRIO
Serviço	1.8.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	М	21,20	TUBULAÇÕES 25MM NO RESERVATÓRIO
Serviço	-	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	М	4,20	LIGAÇÃO DO POÇO INATIVADO AO PV PLUVIAL
Nível 2	1.9.	COMPLEMENTARES		-	
Serviço	1.9.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,48	PORTA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO 60X80CM

SAPUCAIA	DO	SUL/RS	

Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022 Data

Responsável Técnico Nome: ROBINSON FERREIRA DOS CREA/CAU: RS 193418 ART/RRT: 12007649

PMv3.0.4 2/2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045276-39	 	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE ESPECIALIZADA EM TUBERCULOSE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	 DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL/RS	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REFORMA DE	E UNIDADE DE ATE	NÇÃO ESPECIAL	IZADA EM SAÚDE - LOTE PREFEITURA					·	75.356,20	
1.			REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LOTE PREFEITURA					-	75.356,20	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.988,72	
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	278,53	2,42	BDI 1	3,10	863,44	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	50,60	42,42	BDI 1	54,30	2.747,58	RA
1.1.3.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	288,00	720,00	RA
1.1.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	M2	11,13	116,36	BDI 1	148,94	1.657,70	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.350,40	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	2.617,50	BDI 1	3.350,40	3.350,40	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES					-	8.038,99	
1.3.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	153,05	2,54	BDI 1	3,25	497,41	RA
1.3.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	24,37	7,92	BDI 1	10,14	247,11	RA
1.3.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	438,64	2,01	BDI 1	2,57	1.127,30	RA
1.3.4.	Composição	001	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DETERIORADO EM TETOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	197,50	13,55	BDI 1	17,34	3.424,65	RA
1.3.5.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	146,08	2,42	BDI 1	3,10	452,85	RA
1.3.6.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	52,33	BDI 1	66,98	200,94	RA
1.3.7.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	73,94	BDI 1	94,64	283,92	RA
1.3.8.	SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO,MATERIAIS GRANUILARES OU ENTULHOS	M3XKM	1,22	1.155,74	BDI 1	1.479,35	1.804,81	RA
1.4.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	536,62	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	175,05	1,57	BDI 1	2,01	351,85	RA
1.4.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	6,33	3,58	BDI 1	4,58	28,99	RA

PMv3.0.4 1/3

			1							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.4.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,33	19,23	BDI 1	24,61	155,78	RA
1.5.			COBERTURA					-	3.231,45	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,91	48,12	BDI 1	61,59	1.472,62	RA
1.5.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	15,45	63,03	BDI 1	80,68	1.246,51	RA
1.5.3.	SINAPI	94231	CAPA MURO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	6,35	63,03	BDI 1	80,68	512,32	RA
1.6.			CERCAMENTO E CONTENÇÕES					-	46.895,59	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	М3	2,85	66,93	BDI 1	85,67	244,16	RA
1.6.2.	Composição	003	ALVENARIA DE PEDRA GRES	M2	22,52	99,01	BDI 1	126,73	2.853,96	RA
1.6.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,27	3,58	BDI 1	4,58	124,90	RA
1.6.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,27	19,23	BDI 1	24,61	671,11	RA
1.6.5.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	М	23,71	46,72	BDI 1	59,80	1.417,86	RA
1.6.6.	Composição	004	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	51,83	533,38	BDI 1	682,73	35.385,90	RA
1.6.7.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL	M2	7,88	614,46	BDI 1	786,51	6.197,70	
1.7.			PINTURA					-	3.657,83	
1.7.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,86	2,61	BDI 1	3,34	320,17	RA
1.7.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	95,86	14,21	BDI 1	18,19	1.743,69	RA
1.7.3.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	32,53	38,28	BDI 1	49,00	1.593,97	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	3.197,29	
1.8.1.	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	51,57	BDI 1	66,01	792,12	RA
1.8.2.	SINAPI-I	36801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	UN	12,00	47,95	BDI 1	61,38	736,56	RA
1.8.3.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	89,40	BDI 1	114,43	572,15	RA
1.8.4.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	М	21,20	40,41	BDI 1	51,72	1.096,46	RA

PMv3.0.4 2/3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAÇÃO DE						

3DI) (R\$) (R\$) TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SINAPI 91791 М 4,20 BDI 1 RA CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 1.9. COMPLEMENTARES 459,31 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1.9.1. SINAPI 91341 M2 0,48 747,57 BDI 1 956,89 459,31 RA AF 12/2019

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL/RS terça-feira, 22 de novembro de 2022 Data

Responsável Técnico

Nome: ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS Preço Total

CREA/CAU: RS 193418 ART/RRT: 12007649

PMv3.0.4 3/3