



- ESPECIFICAÇÃO PORTAS:**
- P01.**
- Abertura do vão na tela e estruturação
 - Instalação de portão em tubo metálico e tela, seguindo o padrão dos existentes, medindo 1,60x2,10m com barra anti-pânico
- P02.**
- Remoção de porta e grade existente e aumento do vão na alvenaria.
 - Instalação de porta externa metálica, duas folhas medindo 1,60x2,10m.
 - Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, nas cores das esquadrias existentes.
 - Acabamento do piso em granitina.
 - Acabamento da alvenaria com reboco pintura conforme o existente.

| | | | |
|---|--|--|-----------|
|  Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul Secretaria Municipal de Educação | | DMPE | |
| DJOJIDY IARA RICHTER FELIPIN Secretária de Educação | | | |
| TÍTULO: Projeto Executivo PPCI EMEF Justino Cambolim | | DATA: setembro/2022 | PRIMEIRA |
| ENDEREÇO DA OBRA: R. Porto Alegre, 133 - Nova Sapucaia, Sapucaia do Sul. | | DESENHISTA: Eliete Niazzi | 02 |
| PROJETO: Eliete Niazzi Justim Av. LUIZ ANTONIO | | Área edificada: 2.114,76m² ESCALA: 1/75 | |