



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 25,36%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
1.			<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>					-	<b>468.827,18</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>63.622,23</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	457,01	BDI 1	572,91	3.712,46	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	1.100,00	BDI 1	1.378,96	16.547,52	RA
1.1.0.3.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTAINER E MATERIAIS EM OBRA	UN	1,00	1.222,76	BDI 1	1.532,85	1.532,85	RA
1.1.0.4.	Composição	005	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00	766,92	BDI 1	961,41	17.305,38	RA
1.1.0.5.	Composição	006	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	12,00	700,19	BDI 1	877,76	10.533,12	RA
1.1.0.6.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	60,50	95,61	BDI 1	119,86	7.251,53	RA
1.1.0.7.	SINAPI	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.189,67	BDI 1	2.744,97	2.744,97	RA
1.1.0.8.	Composição	009	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	454,37	BDI 1	569,60	569,60	RA
1.1.0.9.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	48,00	56,92	BDI 1	71,35	3.424,80	RA
1.2.			<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>12.738,79</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,77	3,49	BDI 1	4,38	384,43	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,64	36,47	BDI 1	45,72	1.126,54	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	63,13	7,52	BDI 1	9,43	595,32	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	331,67	BDI 1	415,78	831,56	RA
1.2.0.5.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	16,50	4,44	BDI 1	5,57	91,91	RA
1.2.0.6.	Composição	008	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM USO DE MAÇARICO E AUXÍLIO DE GUINDASTE	T	15,13	377,52	BDI 1	473,26	7.160,42	RA
1.2.0.7.	Cotação	19	REMOCAO JANELA QQ TIPO EM ALUMINIO/PVC C/ REAPROVEITAMENTO [SBC 022776 06/2025]	M2	2,00	34,33	BDI 1	43,04	86,08	RA
1.2.0.8.	Cotação	20	REMOCAO PORTA CORRER ALUMINIO/PVC ATE 1M 1FL C/ REAPROVEITAMENTO [SBC 022775 06/2025]	M2	4,41	55,48	BDI 1	69,55	306,72	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>										
									<b>496.639,54</b>	
1.2.0.9.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,60	9,37	BDI 1	11,75	148,05	RA
1.2.0.10.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,74	57,97	BDI 1	72,67	925,82	RA
1.2.0.11.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,15	103,05	BDI 1	129,18	536,10	RA
1.2.0.12.	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	40,18	6,43	BDI 1	8,06	323,85	RA
1.2.0.13.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100,45	1,76	BDI 1	2,21	221,99	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>					-	<b>7.145,32</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	130,78	16,49	BDI 1	20,67	2.703,22	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	261,56	4,95	BDI 1	6,21	1.624,29	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	653,90	1,76	BDI 1	2,21	1.445,12	RA
1.3.0.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	49,52	22,11	BDI 1	27,72	1.372,69	RA
<b>1.4.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>47.850,26</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>Estacas e Blocos</b>					-	<b>32.021,01</b>	
1.4.1.1.	Composição	004	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, (NÃO INCLUSO: ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	102,00	79,61	BDI 1	99,80	10.179,60	RA
1.4.1.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE	UN	1,00	2.383,88	BDI 1	2.988,43	2.988,43	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	130,78	16,45	BDI 1	20,62	2.696,68	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 25,36%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
1.4.1.4.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	504,44	11,73	BDI 1	14,70	7.415,27	RA
1.4.1.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,53	84,77	BDI 1	106,27	693,94	RA
1.4.1.6.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	10,88	40,05	BDI 1	50,21	546,28	RA
1.4.1.7.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,69	69,67	BDI 1	87,34	2.680,46	RA
1.4.1.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,20	20,21	BDI 1	25,34	1.145,37	RA
1.4.1.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,80	771,46	BDI 1	967,10	3.674,98	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>Vigas Baldrame</b>					-	<b>15.829,25</b>	
1.4.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,72	84,77	BDI 1	106,27	1.032,94	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	24,30	40,05	BDI 1	50,21	1.220,10	RA
1.4.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	62,91	60,44	BDI 1	75,77	4.766,69	RA
1.4.2.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,80	17,22	BDI 1	21,59	1.334,26	RA
1.4.2.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,10	13,66	BDI 1	17,12	2.775,15	RA
1.4.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,86	771,46	BDI 1	967,10	4.700,11	RA
<b>1.5.</b>			<b>CONTRAPISO</b>					-	<b>21.622,69</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	17,21	81,28	BDI 1	101,89	1.753,53	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,30	195,51	BDI 1	245,09	1.053,89	RA
1.5.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	86,03	3,21	BDI 1	4,02	345,84	RA
1.5.0.4.	Composição	010	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, COM ADIÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,60	859,83	BDI 1	1.077,88	9.269,77	RA
1.5.0.5.	Composição	014	JUNTA DE DILATAÇÃO METÁLICA, PREENCHIDA COM MATERIAL PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,10	261,16	BDI 1	327,39	9.199,66	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
<b>1.6.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.223,45</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	36,45	48,66	BDI 1	61,00	2.223,45	RA
<b>1.7.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>68.919,81</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>Pilares</b>					-	<b>13.102,49</b>	
1.7.1.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,72	69,31	BDI 1	86,89	5.275,96	RA
1.7.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,60	14,73	BDI 1	18,47	989,99	RA
1.7.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	322,30	10,18	BDI 1	12,76	4.112,55	RA
1.7.1.4.	Composição	012	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,04	714,78	BDI 1	896,05	2.723,99	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>Vigas</b>					-	<b>30.025,95</b>	
1.7.2.1.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,46	117,06	BDI 1	146,75	15.329,51	RA
1.7.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,10	14,73	BDI 1	18,47	1.941,20	RA
1.7.2.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	425,20	10,18	BDI 1	12,76	5.425,55	RA
1.7.2.4.	Composição	013	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,18	714,78	BDI 1	896,05	7.329,69	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>Lajes</b>					-	<b>25.791,37</b>	
1.7.3.1.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,80	14,18	BDI 1	17,78	974,34	RA
1.7.3.2.	Composição	011	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020	M2	86,03	188,74	BDI 1	236,60	20.354,70	RA
1.7.3.3.	Composição	013	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,98	714,78	BDI 1	896,05	4.462,33	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
<b>1.8.</b>			<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>16.702,50</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	88,99	73,72	BDI 1	92,42	8.224,46	RA
1.8.0.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	55,33	55,25	BDI 1	69,26	3.832,16	RA
1.8.0.3.	SINAPI	105035	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	25,20	64,89	BDI 1	81,35	2.050,02	RA
1.8.0.4.	SINAPI	105038	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	21,60	64,71	BDI 1	81,12	1.752,19	RA
1.8.0.5.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	44,90	14,99	BDI 1	18,79	843,67	RA
<b>1.9.</b>			<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>					-	<b>10.154,19</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	6,61	519,22	BDI 1	650,89	4.302,38	RA
1.9.0.2.	Cotação	14	BALDRAME MURO DIVISÓRIO ESP.10cm-(20x40cm) CONCRETO 1:3:6 [SBC 090341 06/2025]	M	27,56	169,38	BDI 1	212,33	5.851,81	RA
<b>1.10.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>40.404,57</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>Paredes Internas</b>					-	<b>10.546,46</b>	
1.10.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	208,14	4,55	BDI 1	5,70	1.186,40	RA
1.10.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	208,14	35,87	BDI 1	44,97	9.360,06	RA
<b>1.10.2.</b>			<b>Paredes Externas</b>					-	<b>12.041,13</b>	
1.10.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	155,53	7,92	BDI 1	9,93	1.544,41	RA
1.10.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	155,53	53,84	BDI 1	67,49	10.496,72	RA
<b>1.10.3.</b>			<b>Pisos Internos</b>					-	<b>7.080,79</b>	
1.10.3.1.	Cotação	12	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 [SINAPI 101728 04/2025]	M2	86,03	52,64	BDI 1	65,99	5.677,12	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>										<b>496.639,54</b>
1.10.3.2.	Cotação	13	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 [SINAPI 98687 04/2025]	M	63,20	17,72	BDI 1	22,21	1.403,67	RA
<b>1.10.4.</b>			<b>Pisos Externos</b>					-	<b>5.388,56</b>	
1.10.4.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	63,77	0,68	BDI 1	0,85	54,20	RA
1.10.4.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	63,77	66,73	BDI 1	83,65	5.334,36	RA
<b>1.10.5.</b>			<b>Forros</b>					-	<b>5.347,63</b>	
1.10.5.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86,03	7,35	BDI 1	9,21	792,34	RA
1.10.5.2.	SINAPI	90406	MÁSSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	86,03	42,24	BDI 1	52,95	4.555,29	RA
<b>1.11.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>37.343,53</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	168,77	11,92	BDI 1	14,94	2.521,42	RA
1.11.0.2.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	1.280,93	BDI 1	1.605,77	16.057,70	RA
1.11.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	168,77	18,91	BDI 1	23,71	4.001,54	RA
1.11.0.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	178,67	49,10	BDI 1	61,55	10.997,14	RA
1.11.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,50	56,73	BDI 1	71,12	1.386,84	RA
1.11.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,20	46,06	BDI 1	57,74	2.378,89	RA
<b>1.12.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>37.382,77</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	16,00	630,37	BDI 1	790,23	12.643,68	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
1.12.0.2.	Composição	015	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,00	572,68	BDI 1	717,91	1.435,82	RA
1.12.0.3.	Cotação	08	VIDRO MINI BOREAL 4mm [SBC 039007 06/2025]	M2	18,00	174,97	BDI 2	209,46	3.770,28	RA
1.12.0.4.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	23,21	BDI 1	29,10	523,80	RA
1.12.0.5.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	8,00	9,32	BDI 1	11,68	93,44	RA
1.12.0.6.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	44,00	24,23	BDI 1	30,37	1.336,28	RA
1.12.0.7.	Cotação	10	PEITORIL ARDOSIA [SBC 130210 06/2025]	M	18,90	43,87	BDI 1	55,00	1.039,50	RA
1.12.0.8.	Composição	016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,20	1.551,45	BDI 1	1.944,90	8.168,58	RA
1.12.0.9.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,10	638,94	BDI 1	800,98	1.682,06	RA
1.12.0.10.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	8,40	27,31	BDI 1	34,24	287,62	RA
1.12.0.11.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,40	16,75	BDI 1	21,00	176,40	RA
1.12.0.12.	Cotação	11	SOLEIRA ARDOSIA 3cm [SBC 130052 130052]	M	5,00	17,11	BDI 1	21,45	107,25	RA
1.12.0.13.	Cotação	23	GRADIL ALUMINIO EM MONTANTES TUBULARES ALUMINIO NATURAL h=1,65m [SBC 112352 06/2025]	M	3,00	603,77	BDI 1	756,89	2.270,67	RA
1.12.0.14.	Cotação	22	PORTAO FERRO 3,35x2,45m TB.GALV.2"-TELA FIO 10 MALHA 2" [SBC 111417 06/2025]	M2	4,20	647,67	BDI 1	811,92	3.410,06	RA
1.12.0.15.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	14,40	24,23	BDI 1	30,37	437,33	RA
<b>1.13.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>26.373,85</b>	
<b>1.13.1.</b>			<b>Paredes Internas</b>					-	<b>7.239,00</b>	
1.13.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	330,85	3,77	BDI 1	4,73	1.564,92	RA
1.13.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,85	13,68	BDI 1	17,15	5.674,08	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 25,36%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
<b>1.13.2.</b>			<b>Paredes Externas</b>					-	<b>11.838,20</b>	
1.13.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	155,53	4,36	BDI 1	5,47	850,75	RA
1.13.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	155,53	13,68	BDI 1	17,15	2.667,34	RA
1.13.2.3.	Cotação	24	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL [SBC 180589 06/2025]	M2	401,55	2,85	BDI 1	3,57	1.433,53	RA
1.13.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	401,55	13,68	BDI 1	17,15	6.886,58	RA
<b>1.13.3.</b>			<b>Forros</b>					-	<b>7.296,65</b>	
1.13.3.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	86,03	4,68	BDI 1	5,87	505,00	RA
1.13.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	149,86	20,26	BDI 1	25,40	3.806,44	RA
1.13.3.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	149,86	15,89	BDI 1	19,92	2.985,21	RA
<b>1.14.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>19.178,52</b>	
<b>1.14.1.</b>			<b>Água Fria</b>					-	<b>3.040,20</b>	
1.14.1.1.	Composição	026	<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - ANTIGA SINAPI 91785</b>	M	29,60	45,58	BDI 1	57,14	1.691,34	RA
1.14.1.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	118,45	BDI 1	148,49	296,98	RA
1.14.1.3.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,00	30,87	BDI 1	38,70	890,10	RA
1.14.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,15	84,77	BDI 1	106,27	122,21	RA
1.14.1.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,15	27,45	BDI 1	34,41	39,57	RA
<b>1.14.2.</b>			<b>Águas Pluviais</b>					-	<b>6.951,20</b>	
1.14.2.1.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	38,00	74,64	BDI 1	93,57	3.555,66	RA
1.14.2.2.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	5,00	456,44	BDI 1	572,19	2.860,95	RA
1.14.2.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,80	84,77	BDI 1	106,27	403,83	RA
1.14.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,80	27,45	BDI 1	34,41	130,76	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 25,36%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
1.14.3.			<b>Esgoto Sanitário</b>					-	<b>9.187,12</b>	
1.14.3.1.	Composição	023	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - ANTIGA SINAPI 91792.	M	15,00	78,20	BDI 1	98,03	1.470,45	RA
1.14.3.2.	Composição	024	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS - ANTIGA SINAPI 91793	M	23,50	99,09	BDI 1	124,22	2.919,17	RA
1.14.3.3.	Composição	025	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. ANTIGA SINAPI 91795	M	23,00	75,49	BDI 1	94,63	2.176,49	RA
1.14.3.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	69,56	BDI 1	87,20	523,20	RA
1.14.3.5.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3,00	456,44	BDI 1	572,19	1.716,57	RA
1.14.3.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,71	84,77	BDI 1	106,27	287,99	RA
1.14.3.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,71	27,45	BDI 1	34,41	93,25	RA
1.15.			<b>EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>6.328,86</b>	
1.15.0.1.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	6,00	527,55	BDI 1	661,34	3.968,04	RA
1.15.0.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	13,14	BDI 1	16,47	181,17	RA
1.15.0.3.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	13,38	BDI 1	16,77	184,47	RA
1.15.0.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	164,96	BDI 1	206,79	1.240,74	RA
1.15.0.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	46,83	BDI 2	56,06	336,36	RA
1.15.0.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	55,58	BDI 1	69,68	418,08	RA
1.16.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>18.707,21</b>	

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>										
									<b>496.639,54</b>	
1.16.0.1.	Composição	018	PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO	UN	2,00	220,98	BDI 1	277,02	554,04	RA
1.16.0.2.	Composição	019	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA (30CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	2,00	258,99	BDI 1	324,67	649,34	RA
1.16.0.3.	Composição	020	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA BAIXA (30CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	4,00	285,00	BDI 1	357,28	1.429,12	RA
1.16.0.4.	Composição	021	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA MÉDIA (120CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	5,00	248,63	BDI 1	311,68	1.558,40	RA
1.16.0.5.	Composição	022	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA (220CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	7,00	195,20	BDI 1	244,70	1.712,90	RA
1.16.0.6.	Cotação	15	PONTO TOMADA ATERRADA EM PISO 110/220V PARA COMPUTADOR [SBC 062014 06/2025]	UN	5,00	297,96	BDI 1	373,52	1.867,60	RA
1.16.0.7.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	17,94	BDI 1	22,49	314,86	RA
1.16.0.8.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,00	15,06	BDI 1	18,88	811,84	RA
1.16.0.9.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	17,39	BDI 1	21,80	109,00	RA
1.16.0.10.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,50	29,43	BDI 1	36,89	1.088,26	RA
1.16.0.11.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	2,00	510,08	BDI 1	639,44	1.278,88	RA
1.16.0.12.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	144,00	2,95	BDI 1	3,70	532,80	RA
1.16.0.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	624,00	4,30	BDI 1	5,39	3.363,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 25,36%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
1.16.0.14.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	419,52	BDI 1	525,91	525,91	RA
1.16.0.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	12,95	BDI 1	16,23	162,30	RA
1.16.0.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	11,01	BDI 1	13,80	69,00	RA
1.16.0.17.	Cotação	16	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED [SBC 060193 05/2025]	UN	14,00	152,68	BDI 1	191,40	2.679,60	RA
1.17.			<b>TELEFONIA E DADOS</b>					-	<b>1.709,58</b>	
1.17.0.1.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,00	15,06	BDI 1	18,88	320,96	RA
1.17.0.2.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	17,39	BDI 1	21,80	261,60	RA
1.17.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	53,22	BDI 1	66,72	266,88	RA
1.17.0.4.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	34,66	BDI 1	43,45	173,80	RA
1.17.0.5.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	7,95	BDI 1	9,97	119,64	RA
1.17.0.6.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	15,24	BDI 1	19,10	229,20	RA
1.17.0.7.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	31,90	6,08	BDI 1	7,62	243,08	RA
1.17.0.8.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	31,90	2,36	BDI 1	2,96	94,42	RA
1.18.			<b>INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES</b>					-	<b>15.776,74</b>	
1.18.0.1.	Composição	017	ABRIGO PARA COMPRESSOR CONFORME PROJETO - INCLUSO ESTRUTURA, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS, PORTA DE AÇO COM CADEADO, PINTURA, PONTO ELÉTRICO E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS	UN	1,00	2.100,15	BDI 1	2.632,75	2.632,75	RA
1.18.0.2.	SINAPI-I	37412	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	5,00	292,79	BDI 1	367,04	1.835,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAPUCAIA DO SUL / RS	<b>BDI 1</b> 25,36%	<b>BDI 2</b> 19,71%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>										<b>496.639,54</b>
1.18.0.3.	Cotação	17	BATE-MACA SOBREPOSTO EM FREIJO 20x1,5cm BOLEADO [SBC 120002 06/2025]	M	8,50	143,38	BDI 1	179,74	1.527,79	RA
1.18.0.4.	Cotação	21	Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e acessórios, da Br Goods ou similar [ORSE 7778 04/2025]	M	14,00	547,14	BDI 1	685,89	9.602,46	RA
1.18.0.5.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	2,00	74,57	BDI 2	89,27	178,54	RA
<b>1.19.</b>			<b>PPCI</b>					-	<b>594,43</b>	
1.19.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	220,85	BDI 1	276,86	276,86	RA
1.19.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	17,65	BDI 1	22,13	44,26	RA
1.19.0.3.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	8,96	BDI 1	11,23	33,69	RA
1.19.0.4.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	15,00	BDI 1	18,80	37,60	RA
1.19.0.5.	SINAPI	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	7,00	23,02	BDI 1	28,86	202,02	RA
<b>1.20.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>2.587,74</b>	
1.20.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	59,00	5,46	BDI 1	6,84	403,56	RA
1.20.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	59,00	29,53	BDI 1	37,02	2.184,18	RA
<b>1.21.</b>			<b>LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>5.358,70</b>	
1.21.0.1.	Cotação	18	LIMPEZA PISOS VINILICOS [SBC 210010 06/2026]	M2	86,03	46,11	BDI 1	57,80	4.972,53	RA
1.21.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	63,77	1,96	BDI 1	2,46	156,87	RA
1.21.0.3.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,50	3,02	BDI 1	3,79	229,30	RA
<b>1.22.</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>					-	<b>6.101,44</b>	
1.22.0.1.	Cotação	01	SBC 00504 05/2025 - PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - ATÉ 750 M2	M2	92,32	12,60	BDI 1	15,80	1.458,66	RA
1.22.0.2.	Cotação	02	SBC 00063 05/2025 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2	m2	92,32	17,85	BDI 1	22,38	2.066,12	RA
1.22.0.3.	Cotação	03	SBC 00226 05/2025 - PROJETO DE REDE LOGICA	M2	92,32	12,60	BDI 1	15,80	1.458,66	RA
1.22.0.4.	Cotação	05	SBC 00089 05/2025 - PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M2	92,32	9,66	BDI 1	12,11	1.118,00	RA
<b>2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>27.812,36</b>	

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 25,36%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO - UBS CENTRO</b>									<b>496.639,54</b>	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	27.812,36	
2.1.0.1.	Composição	007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	11.093,00	BDI 1	13.906,18	27.812,36	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL / RS  
**Local**  
terça-feira, 24 de junho de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** RAFAEL LUIS MORESCO  
**CREA/CAU:** RS255227  
**ART/RRT:** 13853797