CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA	SAPUCAIA DO SUL/RS	24,20%	15,07%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR									**4.914.863,83**	
1.			**AVENIDA SAPUCAIA (TAPA BURACOS + 4CM DE RECAP FACE NORTE E 5CM FACE SUL)**					**-**	**4.192.083,03**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**157.189,70**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	460,44	BDI 1	571,87	2.573,42	RA
1.1.0.2.	SICRO	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	DIA	600,00	3,93	BDI 1	4,88	2.928,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	23.805,45	BDI 1	29.566,37	88.699,11	RA
1.1.0.4.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	12.847,11	BDI 1	15.956,11	47.868,33	RA
1.1.0.5.	Cotação	04	TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO PARA A OBRA- EM PRANCHA E9018	H	20,00	536,53	BDI 1	666,37	13.327,40	RA
1.1.0.6.	Cotação	05	TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO PARA A OBRA- APOIO E9506	H	8,00	180,50	BDI 1	224,18	1.793,44	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**4.034.893,33**	
1.2.1.			**EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE E SUB-BASE**					**-**	**148.565,30**	
1.2.1.1.	SICRO	4915744	Capina manual	M2	4.746,00	0,78	BDI 1	0,97	4.603,62	RA
1.2.1.2.	SICRO	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	512,56	0,82	BDI 1	1,02	522,81	RA
1.2.1.3.	SICRO	5915470	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante	T	142,38	2,18	BDI 1	2,71	385,85	RA
1.2.1.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	680,00	23,33	BDI 1	28,98	19.706,40	RA
1.2.1.5.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	272,00	6,85	BDI 1	8,51	2.314,72	RA
1.2.1.6.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	1.542,24	0,78	BDI 1	0,97	1.495,97	RA
1.2.1.7.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	680,00	1,56	BDI 1	1,94	1.319,20	RA
1.2.1.8.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	170,00	202,10	BDI 1	251,01	42.671,70	RA
1.2.1.9.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	10.710,00	0,78	BDI 1	0,97	10.388,70	RA
1.2.1.10.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	102,00	235,45	BDI 1	292,43	29.827,86	RA
1.2.1.11.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	6.426,00	0,78	BDI 1	0,97	6.233,22	RA
1.2.1.12.	SICRO	4915663	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	M3	53,80	72,75	BDI 1	90,36	4.861,37	RA
1.2.1.13.	SICRO	5915440	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre	T	137,19	3,03	BDI 1	3,76	515,83	RA
1.2.1.14.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	6.714,24	0,78	BDI 1	0,97	6.512,81	RA
1.2.1.15.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.398,80	9,90	BDI 1	12,30	17.205,24	RA
1.2.2.			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**					**-**	**3.224.657,87**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA	SAPUCAIA DO SUL/RS	24,20%	15,07%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR									**4.914.863,83**	
1.2.2.1.	Cotação	14	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	48.000,00	6,41	BDI 2	7,38	354.240,00	RA
1.2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.440,00	1,49	BDI 2	1,71	2.462,40	RA
1.2.2.3.	Cotação	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	18.000,00	4,13	BDI 2	4,75	85.500,00	RA
1.2.2.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	540,00	1,49	BDI 2	1,71	923,40	RA
1.2.2.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANELCAP 50-70	T	295,41	5.152,25	BDI 2	5.928,69	1.751.394,31	RA
1.2.2.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.862,25	1,49	BDI 2	1,71	15.154,45	RA
1.2.2.7.	Composição	004	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	4.671,96	188,80	BDI 2	217,25	1.014.983,31	RA
1.2.3.			**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**661.670,16**	
1.2.3.1.	Composição	008	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (NÃO INCLUI O CM-30)	M2	40.000,00	1,25	BDI 1	1,55	62.000,00	RA
1.2.3.2.	Composição	003	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	40.000,00	1,46	BDI 1	1,81	72.400,00	RA
1.2.3.3.	Composição	005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO	M3	1.828,70	128,66	BDI 1	159,80	292.226,26	RA
1.2.3.4.	SINAPI	101003	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	4.671,96	7,45	BDI 1	9,25	43.215,63	RA
1.2.3.5.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	140.158,88	0,78	BDI 1	0,97	135.954,11	RA
1.2.3.6.	Composição	006	REBAIXO E NIVELAMENTO DE TAMPAS DE VISITA	UN	56,00	470,86	BDI 1	584,81	32.749,36	RA
1.2.3.7.	Composição	007	CONTROLE TECNOLÓGICO	UN	20,00	930,95	BDI 1	1.156,24	23.124,80	RA
2.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**287.163,72**	
2.1.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**174.078,28**	
2.1.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	9.655,15	6,47	BDI 1	8,04	77.627,41	RA
2.1.0.2.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	1.237,57	27,68	BDI 1	34,38	42.547,66	RA
2.1.0.3.	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	164,15	41,24	BDI 1	51,22	8.407,76	RA
2.1.0.4.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	429,00	85,39	BDI 1	106,05	45.495,45	RA
2.2.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**113.085,44**	
2.2.0.1.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	124,00	461,82	BDI 1	573,58	71.123,92	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA	SAPUCAIA DO SUL/RS	24,20%	15,07%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR									**4.914.863,83**	
2.2.0.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	21,00	272,45	BDI 1	338,38	7.105,98	RA
2.2.0.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	48,00	272,49	BDI 1	338,43	16.244,64	RA
2.2.0.4.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	55,00	272,45	BDI 1	338,38	18.610,90	RA
3.			**AVENIDA LUIZ PASTEUR (TAPABURACOS+ 5CM RECAPEAMENTO)**					**-**	**435.617,08**	
3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**54.966,88**	
3.1.0.1.	Composição	002	SINALIZAÇÃO DE TRECHOS EM OBRA	UN	20,00	380,21	BDI 1	472,22	9.444,40	RA
3.1.0.2.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	23.805,45	BDI 1	29.566,37	29.566,37	RA
3.1.0.3.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.847,11	BDI 1	15.956,11	15.956,11	RA
3.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**364.915,59**	
3.2.1.			**LIMPEZA**					**-**	**404,81**	
3.2.1.1.	SICRO	4915744	Capina manual	M2	348,50	0,78	BDI 1	0,97	338,05	RA
3.2.1.2.	SICRO	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	37,66	0,82	BDI 1	1,02	38,41	RA
3.2.1.3.	SICRO	5915470	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	T	10,46	2,18	BDI 1	2,71	28,35	RA
3.2.2.			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**					**-**	**290.401,19**	
3.2.2.1.	Cotação	14	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	3.999,60	6,41	BDI 2	7,38	29.517,05	RA
3.2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119,99	1,49	BDI 2	1,71	205,18	RA
3.2.2.3.	Cotação	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	kg	1.499,85	4,13	BDI 2	4,75	7.124,29	RA
3.2.2.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,00	1,49	BDI 2	1,71	76,95	RA
3.2.2.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANELCAP 50-70	T	26,92	5.152,25	BDI 2	5.928,69	159.600,33	RA
3.2.2.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	807,62	1,49	BDI 2	1,71	1.381,03	RA
3.2.2.7.	Composição	004	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	425,76	188,80	BDI 2	217,25	92.496,36	RA
3.2.3.			**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**74.109,59**	
3.2.3.1.	Composição	008	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (NÃO INCLUI O CM-30)	M2	3.333,00	1,25	BDI 1	1,55	5.166,15	RA
3.2.3.2.	Composição	003	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	3.333,00	1,46	BDI 1	1,81	6.032,73	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA	SAPUCAIA DO SUL/RS	24,20%	15,07%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR									**4.914.863,83**	
3.2.3.3.	Composição	005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO	M3	166,65	128,66	BDI 1	159,80	26.630,67	RA
3.2.3.4.	SINAPI	101003	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	425,76	7,45	BDI 1	9,25	3.938,28	RA
3.2.3.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.772,72	1,75	BDI 1	2,17	27.716,80	RA
3.2.3.6.	Composição	007	CONTROLE TECNOLÓGICO	UN	4,00	930,95	BDI 1	1.156,24	4.624,96	RA
3.3.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**11.174,81**	
3.3.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.006,94	6,47	BDI 1	8,04	8.095,80	RA
3.3.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	6,32	27,24	BDI 1	33,83	213,81	RA
3.3.0.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	22,00	50,52	BDI 1	62,75	1.380,50	RA
3.3.0.4.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	14,00	85,39	BDI 1	106,05	1.484,70	RA
3.4.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**4.559,80**	
3.4.0.1.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	5,00	461,82	BDI 1	573,58	2.867,90	RA
3.4.0.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00	272,45	BDI 1	338,38	1.691,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

BOTA-FORA- 2KM ; LIMPEZA DE BORDO- 50CM JUNTO AO MEIO FIO (S/EMPOLAMENTO) ; AV SAPUCAIA- FRESAGEM 5CM+ CBUQ 4CM LADO NORTE - 5CM LADO SUL ; AV LUIZ PASTEUR- 5CM CBUQ . NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FOI DESCONTADO O ESPAÇAMENTO, TOTALIZANDO SOMENTE A ÁREA DE PINTURA EFETIVA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL/RS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA	SAPUCAIA DO SUL/RS	24,20%	15,07%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SAPUCAIA E LUIZ PASTEUR									**4.914.863,83**

Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Maria Eugenia Lucas Cardoso
CREA/CAU: RS107194
ART/RRT: 13190176